

框架梁模板现浇施工须知

产品名称	框架梁模板现浇施工须知
公司名称	保定市清苑区华兴模具加工厂
价格	680.00/套
规格参数	规格:常规
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	0312-5098363 15081242000

产品详情

框架梁模板现浇施工须知能够为工程的施工起到重要的作用，而且模具的应用其实非常简单，模具使用无非就是预制使用以及现浇施工，而这种类型的模具统一采用现浇工艺完成使用，自然可以确保成型的框架梁满足施工需求，现浇施工的话需要在现场直接注入泥浆，与预制方式不同，现场施工对于周边的环境有着非常多的要求，比较重要的一点是现场环境要清理干净，不能够影响到模具的放置稳定性。

由于是在边坡表面进行作业，那么框架梁模板的应用自然是需要从底部向上进行组装了，每一节牢牢的固定在一起，模具中间会有着缝隙用于浇筑泥浆，混凝土从顶部开始慢慢注入，由于模具尺寸过大，在施工时就需要多台设备帮助加工，而且泥浆搅拌均匀后需要立即注入，现浇的施工步骤大体也是刷油、灌浆、震动以及晾晒着四个主要的步骤，对比其他护坡的施工方式快速且施工效果良好。框架梁模板现浇施工过程中不能进行模具的移动，避免泥浆出现外泄的情况，而且要也要保证框架梁的完整性。

[化粪池模具](#)