

# 玻璃钢预制泵站 上海硕威泵业有限公司 玻璃钢预制泵站工程

产品名称	玻璃钢预制泵站 上海硕威泵业有限公司 玻璃钢预制泵站工程
公司名称	上海硕威泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区通业路211号
联系电话	15921388472

## 产品详情

预制泵站的材料组成：粉碎机应安装在预制泵站内，每台粉碎型格栅装置的过水流应满足泵站至大日至大时的污水量。粉碎型格栅应为成套欧美原装进口设备，整套设备应包括粉碎机及防止超高水位运行时垃圾溢流的辅助格栅网条及渠道支撑框架、吊链、基础螺栓，玻璃钢预制泵站公司，由电气控制柜引至接线箱及接线箱至电动机的动力控制电缆以及安全可靠运行所必须的一切附件。

一体化预制泵站特点：预制泵站为成套供货，在厂内完成各系统的组装和测试，货到现场后所需安装调试的时间大大缩短。另土建工作量仅为传统泵站的1/10，玻璃钢预制泵站供应商，大大缩短了整个工程的工期。高有效且环保、节省成本，专用的自动控制系统确保水泵能根据系统要求自动调节，保证自动、敲运行从而节约运行成本。另外在泵站投资上相较于传统泵站结构大大节约且占地面积小。全自动控制。采用浮球开关、投入式液位变送器或超声波液位计等传感器检测液位，自动控制水泵的启停。

二、泵坑开挖：(4)用挖机开挖至中砂层，将上层填土挖除，然后用毛砂回填至基底高程。(5)基坑开挖后应检验基底承载力(基底承载力要求大于150kpa)，若承载力达不到要求，应按监理工程师的指示处理。(6)基坑开挖过程中，玻璃钢预制泵站，若发现围护结构有渗漏必须及时封堵。三、井底打好基础：要保证一体化预制泵站的正常运行，安装的时候必然要打好井底基础，玻璃钢预制泵站工程，铺平井底，灌沙并夯实。如果有需要，铺上一层无石卵石层，用夯实机压实，压实程度达到90%的压实实验结果，如果是敏感性地基，在执行压实操时，必须特别小心。

玻璃钢预制泵站-上海硕威泵业有限公司-

玻璃钢预制泵站工程由上海硕威泵业有限公司提供。上海硕威泵业有限公司为客户提供“体化预制泵站, 污水处理设备等等”等业务, 公司拥有“体化预制泵站, 污水处理设备等等”等品牌, 专注于污水泵、杂质泵等行业。欢迎来电垂询, 联系人: 王经理。