

# 河北保定检查井模块

产品名称	河北保定检查井模块
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

河北保定检查井模块，适用范围和性能特点 (1)由于砌块的端头采用了凹凸相接的榫槽设计，可以根据工程要求拼装成单管、直通、转弯、三通、四通等类型的检查井，并可与预制井室、井颈完美连接。(2)由于采用高压蒸养一次成型的制作工艺，这种砌块的平均强度可以达到MU10的强度等级，并且在榫槽对接所形成的空间内灌筑水泥砂浆，有效地提高了检查井的整体性、抗冻、抗震、抗渗等性能。(3)这种砌块采用了减重孔的设计，空心率达到28%，每单块砌块可以代替9块粘土砖，而重量只有16kg，这样可以有效地减轻检查井的自重，降低劳动强度，加快了施工进度。

河北保定检查井模块，采用混凝土模块式排水检查井是作为替代砖砌井的新产品,具有施工工艺简单快捷、结构整体性好、抗压性能好、抗腐蚀等特点。1特点及优点检查井模块由专业厂家系列化尺寸生产,可满足各类井型的应用需要,质量有保证。与传统的砖砌检查井相比,由于模块左右设有凹凸槽结构,砌筑后形成链锁,混凝土灌孔后形成现浇网状结构,结构上更加稳定,整体性好,抗压强度高,井壁墙体各个方向的抗剪力增强,且密闭性较好,抗渗性能优良。施工便捷,劳动强度低,节省工期。2工艺原理混凝土模块排水检查井施工工艺,是将上下左右四面都有凹凸槽结构的混凝土模块按设计要求砌筑,由于模块为中空结构,组合砌筑后形成相连的网状孔,必要时可在孔内配置一定数量的钢筋,经浇筑孔芯后形成现浇混凝土网状结构,从而构成管道检查井,具有良好的整体性和稳定性。3施工工艺流程及操作要点