

# lesford品牌地板 地板 南京世宽装饰工程

产品名称	lesford品牌地板 地板 南京世宽装饰工程
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的专业化公司。

### 运动木地板正规的施工程序

我们都知道，不论什么样的地板，在装修中是较为复杂的工程。

#### 1、安装橡胶找平减震垫

在砼基础上按照400mm × 800mm的间距放线并定点安装橡胶找平减震垫，橡胶找平减震垫用水泥钢钉与地面连接。

#### 2、安装木龙骨

木龙骨按照400mm间距中心线安放在橡胶找平减震垫上，利用橡胶找平垫调节能力进行找平，用水平仪测平整度，高低差应控制在±1mm之内。

#### 3、安装毛地板

用地板专利U型钉将毛地板安装在木龙骨上，每个龙骨上不少于2枚钉。毛地板与毛地板之间保留10-15mm的伸缩缝隙。

#### 4、铺接防潮垫

铺接厚度0.5mm地板专用防潮减震复合膜垫，lesford卷材地板，接缝不重叠，lesford地板购买，接缝可用压敏胶带胶结。

#### 5、安放体育地板面板

与毛地板成90度方向安装面板，面板用专用地板钉在公榫上钉固，钉固前用枪钻在公榫上45度角钻三分之二深孔，以防钉裂公榫，两钉点间距不大于300mm，安放面板时应认真清除施工现场，所有工作人员应穿弹性工作鞋或戴鞋套，面板安装应平实、无漏钉。

在安装面板时，应注意成品保护，已安装好的地板严禁穿鞋，如需通行应进行保护或穿专用鞋套方可进入。

## 6、安放封口木线

首先检查面板、毛地板与墙体20-40mm缝隙是否平直，在清除缝隙杂物后安装木线，木线与墙面的缝隙和与地板面的缝隙用相同的色料腻子填补。

## 7、制作通风孔

做地板通风口，距墙边300mm，间隔3500mm，用直径28mm钻头按照长300mm，宽250mm均匀钻通风孔。

## 8、场地清理

用工业吸尘器吸尘，用专用拖布清洁地板待验。

## 体育场馆为什么要选用 PVC 塑胶运动地板

球回弹性的问题：

球回弹性的试验是将篮球从 6.6 英尺 的高度落到运动地板上，测试篮球的回弹高度。这个数据以百分比表示，以篮球在水泥地上回弹的高度为对比标准，lesford品牌地板，反映回弹高度差。室内球类运动比赛规则要求，借助地面进行体育比赛或训练，如篮球等球类的运动的起跳动作和球体的反弹，要求球体在比赛场地地面上的反弹比较系数应大于或等于 90 %。专业 PVC 塑胶运动地板拥有杰出和稳定的球回弹性能，地板，地板上不存在任何弹性死点，它的反弹比较系数能达到 98 %。

## 自流平施工--铺设

- 1.) 将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上，它将自行流动并找平地面，如设计厚度 4 毫米，则需借助专用的齿刮板稍加批刮。
- 2.) 随后应让施工人员穿上专用的钉鞋，进入施工地面，用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动，将搅拌中混入的空气放出，避免气泡麻面及接口高差。
- 3.) 施工完毕后请立即封闭现场，5小时内禁止行走，10小时内避免重物撞击，24小时后可进行地板的铺设。
- 4.) 冬季施工，地板的铺设应在自流平施工48小时后进行。

5.) 如需对自流平进行精磨抛光，宜在自流平施工12小时后进行。

lesford品牌地板-地板-南京世宽装饰工程由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！