

## 砌井模块砖-咨询河北雄军建材 24小时在线 欢迎致电

产品名称	砌井模块砖-咨询河北雄军建材 24小时在线 欢迎致电
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

### 产品详情

砌井模块砖-咨询河北雄军建材 24小时在线 欢迎致电，砌块的成分和形状规格

这种新型混凝土砌块的原材料主要为水泥、粉煤灰和砂等，通过高压蒸养而成的水泥混凝土制品。砌块的有效高度  $H$  为 120mm—350mm，宽度  $w$  为 100mm 300mm，其有效部分为空心圆柱体的一部分，包括一顶面、一底面、两端面、一内弧面和一外弧面。外观形状如图 1 所示。凸出和凹陷部分分别成型于上述端面上，且各凸出和凹陷都能相互匹配插接，形成内径 600mm—2000mm 的井孔 墙体，砌块有效部分的弧线中心夹角  $Q$  为  $5. - 90. 。$  砌块的规格尺寸如下表 1。图 1 砌块外观形状表 1

检查井砌块尺寸名称	规格(mm)	重量(kg)
检查井砌块 A	360 × 140 × 170	16
检查井砌块 B	360 × 140 × 110	10
检查井砌块 C	270 × 140 × 170	12
检查井砌块 D	180 × 140 × 170	8
检查井砌块 E	90 × 140 × 170	5

砌块的适用范围和性能特点

砌井模块砖-咨询河北雄军建材 24小时在线 欢迎致电，砼模块式检查井的特点如下:(1)结构方面。模块上、下、左、右四面均设有相互链锁凹凸槽形结构,凹凸槽形结构和中空灌芯后形成现浇砼网状结构,整体性好,砌筑效果接近或达到现浇砼的水平,具有砼结构良好的承压、抗剪、造价低、耐腐蚀等特点,使用寿命长;特殊情况还可配筋,整体性、结构强度高。(2)施工方面。模块采用上、下、左、右四个方向的链锁结构,施工时只要首层按放线确定尺寸和水平度,后续砌筑工作相当于按位码放,大大降低了砌筑技术难度;可全天施工,不受气候条件影响;适应性强,能很好地适应地质条件差、地下水多等不利施工条件。(3)总体造价方面。预制砼模块式检查井的建设成本是现浇砼检查井的90%、装配式预制井的22%,略高于塑料井,建设费用较高。但维修率低,维护费用低。(4)环境影响方面。预制砼模块式检查井的施工速度快,周期短,可减少施工对周围环境、交通和行人的影响。