

自动喷塑设备 双赢大型喷塑设备 大理喷塑设备

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 自动喷塑设备 双赢大型喷塑设备 大理喷塑设备 |
| 公司名称 | 临朐双赢涂装机械设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东潍坊临朐县东城街道粟北东路2600号 |
| 联系电话 | 13406642922 |

产品详情

喷漆房日常维护要注意的8个方面：

- 1、每天清洁房内墙壁、玻璃及地台底座，以免灰尘和漆尘积聚；
- 2、每星期清洁进风隔尘网，自动喷塑设备，检查排气隔尘网是否有积塞，如房内气压无故增加时，喷塑流水线设备，必须更换排气隔尘网；
- 3、每工作150h应更换地台隔尘纤维棉；
- 4、每工作300h应更换进风隔尘网；
- 5、每月清洁地台水盘，并清洗燃烧器上的柴油过滤装置；
- 6、每个季度应检查进风和排风电动机的传动皮带是否松弛。
- 7、每半年应清洁整个烤漆房及地台网，检查循环风活门、进风及排风机轴承，检查燃烧器的排烟通道，清洁油箱内的沉积物，清洗烤漆房水性保护膜并重新喷涂。
- 8、每年应清洁整个热能转换器，包括燃烧室及排烟通道，每年或每工作1200h应更换烤漆房顶棉。

电泳设备，涂装设备技术说明涂装设备技术说明1、设备用途，大理喷塑设备，主要用于工件的喷2、工作原理 喷漆时外部空气再经顶部过滤棉二次过滤均流后进入喷漆室作业空间气流由上向下在工件周围形成风幕这时漆房内有载风速可达0.3m/s以上喷漆时产生的过喷漆雾不会在操作者呼吸带处停留而随气流迅速下降经过玻璃纤维丝过滤之后在排风机的作用下气流经底部环保处理后由排风管道高空达标排放。设计方案烘干作业时通过风机将外部新鲜空气经初级过滤棉过滤后与加热器换热送加热系统、照明系统、净化装置、压力控制系统上常用的岩棉保温板该保温板的内外板均为0.5mm的镀锌抗震性能较具有耐腐蚀，耐大气性好，安全门有人员安全门侧门配置压力锁装置保证在室内正压过入到室体顶部再经过顶过滤棉二次过滤净化均流热空气进入到房内热气流由上向下对工件进行加热与工件换热后的气流经底部

热风循环风门调节大部分热空气再与加热器换热从而使得室体内温度逐步升高另小部分废气经环保处理后达标排放。当温度达到设定温度时加热器自动停止工作当温度下降到一定温度时加热器又自动升温最后当烘干时间达到设定时间时自动关闭整个系统。目前飞机的涂装仍主要采用手工喷涂的方式。由于手工喷涂依赖于工人的经验，难以对涂层厚度和均匀度进行控制，往往要进行额外地打磨或补喷，效率低下；且涂料往往含大量有及有毒性的低分子助剂，对喷涂工人的身体健康有危害。所以采用智能的自动喷涂设备势在必行。目前飞机的涂装仍主要采用手工喷涂的方式。由于手工喷涂依赖于工人的经验，难以对涂层厚度和均匀度进行控制，往往要进行额外地打磨或补喷，效率低下；且涂料往往含大量剂及有毒性的低分子助剂，对喷涂工人的身体健康有危害。所以采用智能的自动喷涂设备势在必行。自动喷塑设备-双赢大型喷塑设备-大理喷塑设备由临朐双赢涂装机械设备厂提供。临朐双赢涂装机械设备厂位于山东潍坊临朐县东城街道栗北东路2600号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双赢在喷涂设备中享有良好的声誉。双赢取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。双赢全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。