

大量供应雨水收集井模块砖 联锁砌块

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 大量供应雨水收集井模块砖 联锁砌块 |
| 公司名称 | 河北雄军建材制造有限公司 |
| 价格 | 3.80/块 |
| 规格参数 | 品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定 |
| 公司地址 | 保定市徐水区大王店镇东黑山村 |
| 联系电话 | 18612876086 |

产品详情

河北雄军检查大量供应 混凝土模块 井砌块 井壁砖，检查井与管道的连接

(1)检查井与管道的连接均采用井管连接构件进行。施工前应根据接入、接出管道的接口方式、管道材料类型、管道内径核实确定相应的井管连接构件。

1.) 混凝土承插口管、平口管:管口段与连接构件的接触面应清理干净，施作一道缓膨橡胶圈〔条〕和两道沥青油麻辫，管道与井管连接构件的外侧接合部应施作1:2水泥砂浆管箍。

2) 塑料管:管口段与连接构件的接触面应清理干净，施作一道缓膨橡胶圈（条）、橡胶板和两道沥青油麻辫。管道与井管连接构件的外侧接合部施作1:2水泥砂浆管箍。

(2) 缓膨橡胶圈（条）、沥青油麻辫要求:

1) 缓膨橡胶圈（条）应具有耐酸、碱、污水腐蚀等性能。

2) 缓膨橡胶圈〔条〕、沥青油麻辫截面尺寸应根据管道外径与连接构件间的空隙大小确定。

3) 缓膨橡胶圈〔条〕相关技术性能、指标等由设计单位确定。4) 缓膨橡胶圈〔条〕在运输及现场存放期间严禁受湿和受潮。3.5当接入的支干管管内底高程与干管管内底高程差 $> 2.0\text{m}$ 时，应采用提前逐段降低接入支干管管内底高程的方法进行高程调整。

河北雄军检查大量供应 混凝土模块 井砌块 井壁砖，河北雄军建材制造有限公司是混凝土模块，检查井砌块，检查井模块，钢纤维混凝土井盖，检查井盖板，沟盖板，机制路沿石，护坡砖，路面砖，草坪砖，PC砖，护坡框等产品专业水泥制品生产加工的公司，

拥有完整、科学的质量管理体系，河北雄军建材制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：张先生