廊坊普通混凝土模块直线检查井砖 闪电发货【河北雄军建材】 大量现货

产品名称	廊坊普通混凝土模块直线检查井砖 闪电发货【河北雄军建材】 大量现货
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

廊坊普通混凝土模块直线检查井砖 闪电发货【河北雄军建材】 大量现货，混凝土流槽作法:

(1）混凝土流槽施工前，应将底板及井壁表面清理洗刷干净，涂刷水泥素浆后再浇注混凝土，混凝土应与底板及井壁粘结牢靠、振捣密实.

(2）流槽表面采用20厚1:2防水水泥砂浆分层抹面压实、平整顺直。

廊坊普通混凝土模块直线检查井砖 闪电发货【河北雄军建材】 大量现货，道路下检查井的基槽回填:

(1)应采用2:8灰土、粗砂、砂砾或石屑等材料回填至道路结构层以下，压实度不得小于95%。

(2）基槽回填时，回填材料的每层虚铺厚度不得大于200mm。每层回填材料的压实遍数，应根据压实度要求和所采用的压实机具经现场试验确定。

廊坊普通混凝土模块直线检查井砖 闪电发货【河北雄军建材】
大量现货，管道基础在检查井基槽中的肥槽处理应按下列方法进行:

(1)检查井施工应优先于管道施工。

(2)检查井基础与管道基础之间的肥糟处理应按照平缓顺接的原则进行

(3）当管遛采用混凝土基础时，在检查井井墙及井管连接构件施作完成其下半部后，应及时将基糟的肥糟部分采用天然级配碴石并拌合粗砂分层压实整平至管遛基础垫层底标高后施作管道混凝土基础及基础垫层.

()当管道采用砂石基神时，在检查井井墙及井管连接构件施作完成其下半部后,应及时将基糖的肥槽部分采用级配碴石并拌合粗砂分层压实整平至管道基础底标高后施作管道砂石基础。

(5）肥糟处理的天然鳜配碴石并拌合粗砂的压实系数不得小于0.95.