

# 柏乡县混凝土模块式给水井基槽开挖 施工工艺【雄军建材】

产品名称	柏乡县混凝土模块式给水井基槽开挖 施工工艺【雄军建材】
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

柏乡县混凝土模块式给水井基槽开挖 施工工艺【雄军建材】，砼模块式检查井的特点如下:(1)结构方面。模块上、下、左、右四面均设有相互链锁凹凸槽形结构,凹凸槽形结构和中空灌芯后形成现浇砼网状结构,整体性好,砌筑效果接近或达到现浇砼的水平,具有砼结构良好的承压、抗剪、造价低、耐腐蚀等特点,使用寿命长;特殊情况还可配筋,整体性、结构强度高。(2)施工方面。模块采用上、下、左、右四个方向的链锁结构,施工时只要首层按放线确定尺寸和水平度,后续砌筑工作相当于按位码放,大大降低了砌筑技术难度;可全天施工,不受气候条件影响;适应性强,能很好地适应地质条件差、地下水多等不利施工条件。(3)总体造价方面。预制砼模块式检查井的建设成本是现浇砼检查井的90%、装配式预制井的22%,略高于塑料井,建设费用较高。但维修率低,维护费用低。(4)环境影响方面。预制砼模块式检查井的施工速度快,周期短,可减少施工对周围环境、交通和行人的影响。

柏乡县混凝土模块式给水井基槽开挖 施工工艺【雄军建材】，混凝土模块检查井的特点  
混凝土模块由水泥、粉煤灰、河砂、碎石、外加剂、水等按照配比经高频振捣、垂直挤压成型，可以重点预防道路检查井盖沉降问题，同时具备防跳车、防破碎、防尘功能。混凝土模块式砌筑操作简便、灵活快速，具有良好的承压、抗剪、造价低、耐腐蚀等特点，避免了传统的砖砌检查井施工进度缓慢、工艺笨拙、易结构沉降等缺点，保证了砌体结构的整体性和稳定性。