

阳曲县道路混凝土模块式检查井 工程做法及要求

产品名称	阳曲县道路混凝土模块式检查井 工程做法及要求
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

阳曲县道路混凝土模块式检查井 工程做法及要求，试点检查井的运行情况分析经现场勘察,试点建设的全部检查井的整体性、密封性均较好,运行情况良好,说明这类检查井在福州这类地区应用表现良好。但个别检查井存在井盖支座下垫砖补高程差、检查井建成后接管开孔存在密封性隐患的问题。2.2.1井盖支座下垫砖补高程差(1)现象。个试点建设的检查井井底标高出现较大误差,导致盖上井口盖板后无法满足井盖施工要求,出现井盖支座下垫砖现象。(2)原因分析。由于模块式检查井的砌体体量较

阳曲县道路混凝土模块式检查井 工程做法及要求，混凝土模块式排水检查井由混凝土井壁墙体模块、砌筑砂浆、灌芯混凝土、包封混凝土、勾缝、座浆、抹三角灰组成,整体结构受力明确,对于不同结构断面和尺寸的检查井易于砌筑,简单便捷,适用于市政、工业与民用建筑室外雨水及无腐蚀性污水管道工程。本文在工程实践的基础上,总结出混凝土模块式排水检查井施工工艺。