

成安县排水井砌块砖厂家 找好砖【雄军建材】源头好货

产品名称	成安县排水井砌块砖厂家 找好砖【雄军建材】源头好货
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

成安县排水井砌块砖厂家 找好砖【雄军建材】源头好货，建筑砌块砌体施工对建筑砌块砌体进行施工前，需处理基层，基于工程图中规定找平，再基于要求标高放线，在验收符合标准要求后，方可继续进行下面的施工流程。一，制备砂浆环节。进行砂浆制备的过程中，混合原料的配比需借助试验验证合格之后方可进行制备。在砂浆混合材料制备完成后，进行搅拌2分钟左右，均匀搅拌之后则可进行施工。为确保砂浆的各项指标，需在四小时内完全使用；第二，砌块排列环节。进行砌体砌块排列的过程中，需选用主规格的砌体，上方和下方砌块需错缝排列，并保证孔间、肋间对应，堆砌排列长度是总体砌体长的1/2。若搭砌阶段不能满足该要求，则搭砌长同样要高于150毫米，若在门窗周围施工，砌块垂直缝不能和门窗位置洞口部位侧边线重合，需错开少150毫米。若砌体垂直缝高于30毫米，要应用C20砼浇筑夯实。一般情况下，垂直缝宽大约为20毫米，水平缝厚大约为15毫米；第三，铺设砂浆环节。砂浆搅拌结束之后，则要运输至施工现场。施工应用灰勺分块进行敷设，若砌块体积小，就能够对砂浆进行长距离的敷设，可要保证低于150厘米，之后把砌块排列在指定的部位；第四，保证砌块就位。该环节需内外墙共同开展，各层均自转角部位进行就位，同样能够自定位砌块部位进行。工程施工的时候，砌块起吊需保证水平，也需在保证水平的前提下，避免发生碰撞。进行就位时，要人工扶住砌块，慢慢降低，位置准确对应之后方可进行就位。需确保砌块水平下降，对准部位需较准后方可就位；第五，验收施工结果。每层砌块施工结束之后，都要进行验收，验收合格后方可继续下一层的施工。在验收结束后，工作人员需记载日志，填写有关报表，

成安县排水井砌块砖厂家 找好砖【雄军建材】源头好货，材料与设备3.1材料一座检查井施工工法材料用量应根据模块检查井尺寸大小确定,常用 1500圆形模块雨水检查井型号、规格、用量见表1。表1

1座 1500圆形模块雨水检查井材料用量砖砌体(m3)混凝土(m3)砂浆抹面管径D井室井筒/m C15
C25(m2)1000 2.68 0.71 0.68 1.02 6.043.2设备投入的设备见表2。表2模块检查井施工投入设备表序号名称型
号单位数量备注1装载机XG30台12小推车