

# 景县 丙型三通检查井模块砖厂家 大型生产商 诚信合作

产品名称	景县 丙型三通检查井模块砖厂家 大型生产商 诚信合作
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

景县 丙型三通检查井模块砖厂家 大型生产商 诚信合作，施工工艺1)施工工序。基槽开挖垫层浇筑及首层模块砌筑安装管道连接及模块井砌筑管口包封及井室模块灌芯、流槽砌筑盖板安装、勾缝井筒砌筑、灌芯并盖安装。2)基槽开挖。首先应准确定位检查井中心位置,开挖时需在检查井半径基础上增加放坡宽度及操作空间,从而便于人员施工并保证施工安全,检查井基础坐落在土质较好的原状土层上,地基承载力特征值满足设计要求或达到100kPa以上,否则,需进行加固处理,如整体换填及抛石挤淤等均可。3)垫层浇筑、基础及首层模块砌筑安装。对已开挖基槽底进行整平,并浇筑C15素混凝土垫层,待垫层终凝后即可安装首层模块并浇筑底板C25钢筋混凝土,首层模块的安装需以检查井中心画圆,模块式检查井单层砌筑模块数量为井直径/100,如1500圆形检查井采用1500弧形块,单层安装15块,模块砖长度高度宽度为340mm180mm240mm。这样有效保证了检查井底部的密闭性,防止渗水。4)管道连接及井室模块砌筑。管槽开挖完成后根据管内底标高反推管道外壁底标高,安装完成后即可组砌模块式检查井井身,砌筑过程中应注意上下层对孔、错缝,严禁在模块砌体上留设孔洞。砌筑同时采用12防水水泥砂浆对井壁进行勾缝处理,随砌随勾缝。5)管口包封及井室模块灌芯、流槽砌筑。为确保管道接入检查井部分的密闭性,在接入区域使用C25混凝土包封,在管道的两侧及管道未深入检查井侧设置模板并加固,检查井灌芯与管口包封可同时进行,从而保证接口处的整体性,提高防渗功能。井身正常灌芯部分需分层(30cm~50cm)捣固,连续浇灌,直至距离本次浇筑段模块顶面6cm为止,中间不留施工缝,一次性浇筑高度不大于2m。灌芯完成后在井底砌筑流槽,流槽顶部与管内底标高齐平,且流槽内弧线与管道内线型一致顺畅,流槽顶面与管道中心位置齐平。6)盖板安装、勾缝。盖板为预制场集中预制,使用铁箍及铁皮、钢筋进行定位,以铁皮做模板、铁箍做固定、钢筋进行加固,盖板内部参照图集06MS201-4配置盖板内钢筋、吊钩及预留700孔洞位置。浇筑完成且养护28d后方可吊运至现场进行安装,安装前在模块上坐浆并在安装后勾缝,砂浆均采用12防水水泥砂浆。

景县 丙型三通检查井模块砖厂家 大型生产商 诚信合作，中国高新技术企业 市政行业和有地下管网的其它行业需砌筑检查井、方沟等地下基础设施，传统的做法是用粘土砖砌或粘土砖、混凝土混合两类。在当前构建“节约型、环保型”社会的形势下，建设部规定自2003年7月1日起，实心粘土砖不得用于大中城市的新建工程。国务院要求所有城市从2010年起全面禁止使用实心粘土砖。南京市建委、市政公用局于2006年颁发了212号文件关于在市政道路工程建设中逐步淘汰砖砌体检查井的通知，要求各建设、设计、施工单位积极推广使用整体稳固性好、强度高、闭水性理想的现浇式钢筋混凝土检查井、预制装配式

钢筋混凝土检查井、混凝土模块式检查井。环保节能型新材料推广运用，符合产业政策，是可持续友好型社会发展的需要。