

庆云县检查井模块砖厚度 技术要求【雄军建材】供应厂家

产品名称	庆云县检查井模块砖厚度 技术要求【雄军建材】供应厂家
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

庆云县检查井模块砖厚度 技术要求【雄军建材】供应厂家，混凝土模块式排水检查井由混凝土井壁墙体模块、砌筑砂浆、灌芯混凝土、包封混凝土、勾缝、座浆、抹三角灰组成,整体结构受力明确,对于不同结构断面和尺寸的检查井易于砌筑,简单便捷,适用于市政、工业与民用建筑室外雨水及无腐蚀性污水管道工程。本文在工程实践的基础上,总结出混凝土模块式排水检查井施工工艺。

庆云县检查井模块砖厚度 技术要求【雄军建材】供应厂家，混凝土预制模块的安装方法，包括：基垫层铺设步骤，在地面铺设碎石基层并浇筑混凝土垫层，形成基垫层；定位钢板安装步骤，在基垫层上安装定位钢板，所述定位钢板对应于混凝土预制模块的角点位置；待基垫层达到预定强度后，将混凝土预制模块吊装并定位；对混凝土预制模块的横向和高程进行精调；依次安装各个混凝土预制模块，在相邻的混凝土预制模块之间设置伸缩缝；对各个混凝土预制模块的表面进行封浆处理；灌浆步骤，在各个混凝土预制模块的底面和基垫层之间进行灌浆。本发明的混凝土预制模块的安装方法对模块仅需一次吊装，安装效率高，更能适用于质量较大的混凝土模块的安装，且能够很好地保证模块安装所需的精度。