

凉山网球场硅pu地面,环保弹性球场地面材料,环保型硅pu,

产品名称	凉山网球场硅pu地面,环保弹性球场地面材料,环保型硅pu,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-061 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

网球场硅pu地面硅PU球场是与丙烯酸球场、塑胶球场同样在体育场地建设领域中发挥出巨大的作用的球场材料，根据鸿源体育工作人员介绍，传统的PU材料在场地建设方面存在较多的不足，为了弥补这些不足，行业领域专家专门研制开发出新型的硅PU球场材料，可以说是体育场地材料领域中一次重大的变革，有力的促进了体育场地建设的发展与进步。如今硅PU球场的使用范围已经超过了其他传统球场材料，占据了体育场地材料中的重要地位，受到了广大用户的欢迎与认可。但是想要硅PU场地材料发挥出巨大的作用，其施工工作是须完符合行业标准要求的，下面就来为大家介绍一下硅PU场地施工需要满足的要求。

一、旧硅PU场地基层：

首先将旧硅PU场地材料拆除，如果不便于拆除则需要相应的措施确保旧基层能够满足新硅PU场地的铺设标准。凉山网球场硅pu地面,环保弹性球场地面材料,环保型硅pu,

须保证现有的硅PU材料无变形与隆起情况，平整程度符合要求，可以牢固完整的与基层粘接在一起。旧基层上不能存在附着物，潮气、碱盐或静水压的迹象，替换或修补凹痕及损坏区域，在现有硅PU场地上安装将对其表面抗压性能有所减弱。

另外在旧的硅PU场地上进行施工时，为了避免场地材料气泡，材料黏合剂可能需要更多的时间。

伸缩缝的施工，建议硅PU球场材料不能覆盖伸缩缝，伸缩缝处应加硅PU材料的伸缩缝盖条。

二、混凝土基层：

混凝土基层的设计施工应该与建筑物的静荷载与动荷载相符合。保证完坚固干燥程度，与表面的密实平整程度，不可出现凹凸，裂缝以及痕迹明显等不足。

入股混凝土基层以下较为潮湿，则须铺设防潮层，每25毫米厚新浇混凝土基层应有至少一个月的干燥期，正式铺设前需要进行防潮实验。

硅PU球场铺设前确保基层没有固化剂，油类、油脂、油漆、灰尘等杂物，也不可出现裂缝、隆起以及蜂窝等情况。不符合要求需要进行修补或者重新进行找平修补。网球场硅pu地面

以上几方面要求，在进行硅PU球场施工工作时都是需要注意与重视的，如此才能满足冲击力较的体育运动对于球场性能的较要求，使其在体育场地建设领域中发挥更大的作用。环保弹性球场地面材料