

# 地脚螺栓加工费用 合肥宇浩预埋件加工 宿州地脚螺栓加工

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 地脚螺栓加工费用 合肥宇浩预埋件加工<br>宿州地脚螺栓加工 |
| 公司名称 | 合肥宇浩物资回收有限公司                   |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 合肥市九顶山路与淮海大道交口杨岗街道             |
| 联系电话 | 15656955678 15656955678        |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥宇浩物资有限公司

预埋件的定位偏差应符合下列要求：标高偏差不大于10.0mm，轴线与幕墙轴线的偏差前后不大于10.0mm，左右偏差不大于20.0mm。预埋件的锚固钢筋是锚固作用的主要来源，混凝土对锚固钢筋的粘结力是决定性的，因此预埋件必须在混凝土浇灌前埋入，地脚螺栓加工厂，施工时混凝土必须振捣密实。预埋件应在主体结构浇灌混凝土时按照设计要求的位置、规格埋设。安装时，各轴之间放线应从两轴中间向两边测量放线，宿州地脚螺栓加工，避免累积误差。

预埋件在没敲出前没必要镀锌，敲出后刷防锈漆一遍，焊接角码后刷防锈漆两遍刷银粉漆一遍。记得次油漆前要用钢丝刷进行清理。预埋件可以用来作为后工序固定时用的连接件，一般使用预埋件先要根据图纸进行加工，然后进行测量定位和枝设支架等。预埋件制作时，锚板、锚筋及锚筋与锚板面垂直度等允许偏差应按规范控制，其中锚筋长度不允许负偏差。

预埋件在埋设过程中，要以多轴线进行埋设，相对来说轴线之间的准确度足以满足埋件的几何尺寸，地脚螺栓加工费用，若以单轴线定位，铁塔地脚螺栓加工，丈量过程中尺寸误差会积累，造成埋件的偏位，相对轴线偏差小于20mm。预埋件工艺流程：根据图纸进行加工 测量定位 支设支架 安放螺栓、预埋件及临时固定 复测及固定。预埋件的安装应在墙面饰面之前进行，安装要牢固可靠，不得出现松动、位移等现象。

地脚螺栓加工费用-合肥宇浩预埋件加工-宿州地脚螺栓加工由合肥宇浩物资有限公司提供。合肥宇浩物资有限公司位于合肥市九顶山路与淮海大道交口杨岗街道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥宇浩在废料回收再利用中享有良好的声誉。合肥宇浩取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。合肥宇浩全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。