

# 启东市钢边橡胶止水带

产品名称	启东市钢边橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 橡胶止水带

机能特点：di一种长短下垂型双组份聚硫建筑密封膏，外观为细腻、平均膏状物或粘稠体,合用于各种水泥建筑物变形缝，不管建筑物的变形缝是立缝、地缝、仍是顶缝、都合用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会泛起密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面去了，所以，非下垂型双组份聚硫建筑密封膏特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工，非下垂型双组份聚硫建筑密封膏耐油、耐水、耐大气、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 -120 ）无毒、无污染；属低模量，高伸长率,合用于土木工程，大型水利工程,自来水厂，大型污水处理厂，管道密封、地道、涵洞、飞机跑道、给排水、水利工程和建筑外挂板等混凝土工程，有良好粘结效果。

### 钢边橡胶止水带

广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的方法来解决，它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，钢边橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。

衡水天鹏橡塑有限公司生产销售：止水带,橡胶止水带,中埋式止水带,中埋式橡胶止水带，钢边橡胶止水带，背贴式橡胶止水带，外贴式橡胶止水带，遇水膨胀橡胶止水带

，钢板腻子止水带，遇水膨胀止水条

，遇水膨胀止水环，建筑密封材料，遇水膨胀止水胶，面板坝止水材料，聚氯乙烯胶泥，聚乙烯闭孔泡沫板，橡胶支座，桥梁伸缩缝等各种橡塑制品；厂家免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品

## 玻纤土工格栅的施工方法

目前国内常用的玻纤土工格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种，带自粘胶的可直接在已平整的基层铺设，不带自粘胶的，通常采用钉子固定法

1、施工场地：要求压实平整、呈水平状、清除尖刺突起物。

### 2、玻纤土工格栅

的铺设：在平整压实的场地上，安装铺设的格栅其主要受力方向（纵向）应垂直于路堤轴线方向，铺设要平整，无皱折，尽量张紧。用插钉及土石压重固定，铺设的格栅主要受力方向是通长无接头，幅与幅之间的连接可以人工绑扎搭接，搭接宽度不小于10cm。如设置的格栅在两层以上，层与层之间应错缝。大面积铺设后，要整体调整其平直度。当填盖一层土后，未碾压前，应再次用人工或机具张紧格栅，力度要均匀，使格栅在土中为绷直受力状态。

3、填料的选择：填料应按设计要求选取。实践证明，除冻结土、沼泽土、生活垃圾、白垩土、硅藻土外均可用做填料。但砾类土和砂类土力学性能稳定，受含水量影响很小，宜优先选用。填料粒径不得大于15cm，并注意控制填料级配，以保证压实重量。

### 4、填料的摊铺和压实：当玻纤土工格栅

铺设定位后，应及时填土覆盖，裸露时间不得超时48小时，亦可采取边铺设边回土的流水作业法。先在两端摊铺填料，将格栅固定，再向中部推进。碾压的顺序是先两侧后中间。碾压时压轮不能直接与筋材接触，未压实的加筋体一般不允许车辆在上面行驶，以免筋材错位。分层压实度为20-30cm。压实度必须达到设计要求，这也是加筋土工程的成败关键。

### 5、防排水措施：玻纤土工格栅

在加筋土工程中，一定要作好墙体内外的排水处理；要做好护脚，防冲刷；在土体内要设置滤、排水措施，必要时，应设置土工布、