

预制电缆井厂家【雄军建材】

产品名称	预制电缆井厂家【雄军建材】
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

预制电缆井，检查井构造和结构安装顺序1.1检查井构造本文所述检查井是指在城市道路车行道及人行道上的各类专业检查井,所涉及检查井结构于道路结构层内的井体、路面上的井盖、井座(井盖和井座统称为井具)、井座与井体的连接层等。其中,井体部分采用混凝土砌块和13水泥砂浆砌筑而成,混凝土砌块强度等级应大于等于C20,若施工时原井体结构部分为黏土砖砌筑,则需要更换为所要求的上述材料;井具采用球墨铸铁材料;井座与井体的连接层采用预制混凝土盖板,其抗压强度应大于30MPa、抗折强度应大于5MPa;预制混凝土盖板以下、井体结构以外的道路结构部分,从上到下依次为水泥稳定碎石或砾石结构、级配碎石和路基[1,2]。综上所述,检查井结构自上而下的顺序应为:井具(井盖和井座)、预制混凝土盖板和井体结构。其设计使用寿命和承载能力,必须大于该道路的设计使用寿命和承载能力。

预制电缆井，预制装配式检查井井形多为圆形,采用一层的预制井环圈叠摞而成。预制窨井井圈路面预制窨井盖预制窨井井筒调节环预制窨井井室图1预制混凝土检查井典型结构形式目前,我国也已在城市市政工程领域成功研发并应用了预制混凝土检查井。北京市市政工程研究院及北京市市政专业设计院是我国较早开始研究开发预制装配式混凝土检查井的单位,通过学习国外先进的生产、研发和工程应用经验,形成了《预制装配式钢筋混凝土排水检查井》(05SS521)建筑标准设计图集;青岛地区为避免和减少检查井病害,编制完成并实施了涉及预制装配式检查井的《青岛市检查井技术导则及通用图集》;广州地区出版了地方适用标准的标准图集,发布了《预制检查井技术指引》。同时,我国部分地区已初步完成了预制装配式检查井地方性标准化生产、实践的技术基础建立,但尚未形成预制装配式检查井的设计和应用的行业或行业标准,仍未实现大面积推广应用。