

供应预制检查井施工方案

产品名称	供应预制检查井施工方案
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	120.00/座
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

供应预制检查井施工方案，近十年来，随着我国城市化进程的不断加速，城市市政工程要求也不断提高，与地下管线配套的预制装配式混凝土检查井产品已经成为逐渐取代传统现场砌筑式检查井的选择。到目前为止，已有数千套大型预制混凝土检查井在北京、天津、沈阳、上海、广州等城市得到使用。使用经验表明：系列化、标准化、工厂化生产的预制混凝土检查井产品具有提高生产效率、保证产品质量、节约能源、缩短现场施工时间、防止污染环境等优势。目前，我国已有部分科研单位和生产企业研究开发了预制混凝土检查井。并发布了一些设计图集和技术指引。北京市市政工程研究院及北京市市政专业设计院绘制了预制混凝土检查井技术图纸，并由中国建筑标准设计研究院出版了《预制装配式钢筋混凝土排水检查井》图集。

供应预制检查井施工方案，圆形检查井可视污水管的使用而决定井直径。DN300、DN400、DN500配用于直径中900或中1000检查井，DN800管配用于直径中1250检查井。圆形检查井部的井底要有底板，因为它要承受井的重量和上部传递荷载，所以把中1000检查井底板取厚为150mm，把中1250底板取厚200mm，底板上部管壁上一般要留进、出水口，我们把这段管段叫做井室，出于制作方便原因，它的高度为1200mm，它的正180°(或90°)可预制两个凸出的管，一边是承口，一边是插口，每个口凸出管身150mm，当然它的两个管口要适用于相应的管材，要在模具上留一个套，就像一台可削出不同的面仅在于它更换什么样的车刀一样的车床。它与管的两个接口有两种形式：一是作承插口配套的定型尺寸，适合与柔性承插口管材；二是接口处加厚预留呈倒锥型的预留孔，使管在套上胶圈后正好插入预留孔，然后两面捻