

武汉水电安装工程施工材料检测检验收费标准

产品名称	武汉水电安装工程施工材料检测检验收费标准
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 送检类型:取样送样委托单
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

武汉水电安装工程施工材料检测检验收费标准价格优惠根据现场实际情况，对有异议的材料应送有资质的单位复试，检测合格才可使用。一般的,用于有压管道的塑料管道需要现场抽样复试。

武汉建筑水电安装怎么做

首先是：材料进场的报验申请表、材料进场记录、进场材料的送检记录等

然后是施工水预埋：排水套管的预埋、给水进户管（采用PPR管的话）压槽、空调套管的预埋、穿楼板套管的预埋等；这些都有一个通用的隐蔽工程检查记录和报验申请表；

电预埋：线管的预埋也是隐蔽工程检查记录和报验申请表；一般砖墙的二次配管也都放在预埋里面做，后面不再做了。

防雷：防雷网格焊接记录、引下线焊接记录、卫生间等电位连接记录、45米以上门窗接地记录等，相应的报验申请表。

工艺流程，报验表，工程构配件报验表，检验批，隐蔽工程，接地和等电位焊接每层都做，穿管预埋，管类穿线，开关面板，灯具安装，给水安装，排水安装等等。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。检验方法：金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10 min，压力降不应大于0.02 MPa,然后降至工作压力进行检查，应不渗不漏；塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h，压力降不应大于0.025MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03

MPa，同时检查各连接处不得渗漏。2)《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002)

武汉建筑电气安装

- 1、电线：一组15m
- 2、电缆：一组15m
- 3、插座面板：一组3个
- 4、漏电开关：一组3个
- 5、空气开关：一组3个
- 6、电工套管：一组4根，长1m

注：以上水电材料一般送一组，特殊要求除外，需收集厂家合格证及厂家检验报告