

# 岩棉板外保温托架角钢规范要求 岩棉板外墙外保温托架的规定

产品名称	岩棉板外保温托架角钢规范要求 岩棉板外墙外保温托架的规定
公司名称	安平县夏令丝网制品贸易有限公司
价格	3.90/米
规格参数	品牌:夏博 厚度:1.0 长度:2米一根
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇刘吉口村四区90号
联系电话	03187753528 15333189528

## 产品详情

外墙岩棉保温是否设置托架？

在外墙保温施工的时候，底层的保温板需要用到外墙保温起步托架，不然支撑不住上面几层的保温板重量，会把下面的保温板压坏，10厘米厚度的岩棉板，需要的外墙保温托架的厚度就要比较厚，1.3-1.5mm厚是比较合适的，这样的外墙保温托架哪里有，夏博丝网建材可以提供。

### 三、外墙保温工程节点部位

（一）、凸窗非透明部分水平部分、阳台栏板保温板粘贴完成后，再粘贴主墙面保温板。其抹面胶浆和网格布施工与主墙面同时施工。

（二）、门窗侧边、混凝土窗套、女儿墙、空调搁板、雨棚等热桥部位按设计要求抹保温砂浆，保温砂浆与相邻部位紧密相连。其抹面胶浆应与大面墙同时施工。

（三）、空调搁板、阳台、雨棚等出挑结构板不同材料交接处应做防水处理，阴角处打建筑密封胶。

（四）、散水部位施工，散水应置于保温托架以下和延伸至地面以下的外墙保温板外侧，交接部位应做防水处理。

（五）、窗台应安装金属窗台板，材质和安装应符合《天津市建筑节能门窗技术标准》DB29—164的规定。窗口四周应有可靠的防渗漏措施。

（六）、变形缝保温施工，应采用密度14kg/m<sup>3</sup>~16kg/m<sup>3</sup>、厚度大于变形缝5mm的EPS板材过盈填充变形缝，深度大于3。

(七)、穿墙管和雨水管卡部位施工。穿墙管与保温板之间应采用聚氨酯填实，并用建筑密封胶嵌缝。雨水管卡应采用建筑密封胶嵌缝。