

# 云南预制管廊模具 管廊模具的施工方式

产品名称	云南预制管廊模具 管廊模具的施工方式
公司名称	保定恒勇模具制造有限公司
价格	380.00/套
规格参数	品牌:恒勇模具 型号:来图定制 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市莲池区百楼乡蔡庄村117号
联系电话	17055228666 17631230567

## 产品详情

施工技术、质量要点

基坑施工

- 1、测量校核平面和高程控制桩，恢复路面中心、边缘等全部基本标桩，测量精度满足设计规范的规定，施工前插打定位桩；
- 2、对于基坑开挖深度超过 3m 时，应编制专项施工方案，及时对坑壁进行支挡加固；
- 3、基坑开挖至设计高程，且地基承载力应满足要求，基坑四周设置截水沟，坑底设集水井；
- 4、基坑采用机械开挖时，预留约 10~30cm 土层，采用人工开挖至设计高程。