

箱式房集装箱技术标准

产品名称	箱式房集装箱技术标准
公司名称	河北佳强节能科技有限公司
价格	23500.00/间
规格参数	品牌:河北佳强节能科技有限公司 名称:高端住人打包集装箱 型号:6m*3m
公司地址	河北省廊坊市文安县工业新区园区路北侧
联系电话	18531855000

产品详情

关于箱式房屋技术要求

技术标准和的要求

1. 乙方必须严格依照经具有相应资质的设计单位、甲方认可的本工程的施工图纸、设计说明、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，确保工程质量应达到甲方要求，符合国家相关质量标准，如质量达不到要求，乙方须向甲方支付本合同签约合同价款5%的违约金，并承担赔偿由此造成的甲方一切经济损失。安装平面布置方案详见甲方确认的平面布置图。

2. 设计、验收依据及技术要求：现行的国家行业地方的规范、标准，经甲方确认的施工方案。需要明示的标准为：《建设工程临建房屋技术标准》(DB11-693-2017),如更新按最新版本执行)。按照活动板房行业通用产品的质量，满足甲方正常使用要求。宿舍、办公等用房的楼面活荷载标准值按【2.0】kN/m²取值。

3. 活动房保温材料应符合国家及工程所在地标准有关氧指数和阻燃型的规定要求，氧指数（OI）不应低于【30】，燃烧性能分级应达到【A】级以上。活动房所使用的材料应符合环保要求，保证甲方使用人员的健康。

4. 房屋岩棉隔断板中间部位首层必须设置立柱支撑，岩棉隔断板铁板厚度不小于【0.5】mm且平整无变形；岩棉外墙板铁板厚度不小于【0.5】mm，安装验收完成后，整体板材应平整，不得存在变形、凹凸不平的情况，而且安装完成必须保证整体安全稳定；岩棉外饰板原材料进场必须符合国家相关质量标准，材质按双方约定标准界定。

5. 屋架钢梁材质厚度、立柱C型钢材质厚度、桁架材质、钢楼梯及门窗符合国家相关质量标准，正负误差在规定范围之内，且应保证结构安全，各部位安装牢固，无变形、开焊等现象，否则因此导致房屋变形，造成各类事故，乙方应承担全部责任及经济损失。

6. 地面水泥纤维板材质厚度不小于【18】mm，装饰面板厚度不小于【2.0】mm，安装完成后中心位置整体沉降不大于【1】cm，使用合格的板材，锚固螺丝必须紧密，板铺设完成后应保持平整稳定，缝隙不得大于【/】mm，不得存在扭曲变形等不合格材料，否则乙方应在24小时内无条件更换。各部件几何尺寸应符合标准，以保证甲方使用后拆装灵敏。

7. 活动房的质量应符合国家和工程所在地相关标准的要求，以及甲方提出的要求。保证活动房的质量满足施工现场正常使用和安全需要。甲方相关部门对活动房的质量验收合格，并不免除乙方对活动房的质量责任。

8. 其他要求：标准技术参数和配置见下表：

单体箱标准配置一览表		
产品规格:/3米标准箱	长 (mm)	6055 (5820)
	宽 (mm)	2990 (2780)
	高 (mm)	2896 (2610)
	屋面形式	平屋顶，有组织内排水
	层数	3层
设计参数	结构设计使用年限	20年
	地面活载	2.0KN/m ²
	屋面活载	0.5KN/m ²
	风荷载	0.6KN/m ²
	抗震设防烈度	8度
结构	角柱	镀锌卷板挤压型钢,t=3.0mm,材质SGH340
	屋面主梁	镀锌卷板挤压型钢, t=2.5mm, 材质SGH340
	屋面次梁	镀锌带挤压型钢, t=1.5mm, 材质Q195B
	地面主梁	镀锌卷板挤压型钢, t=3.0mm, 材质材质SGH340
	地面次梁	镀锌带挤压型钢, t=2.0mm, 材质材质Q195B
	油漆	晨阳水性烤漆, 底漆+面漆 80 μm
屋面	屋面板	0.5mm厚镀铝锌彩钢板, 颜色白灰色
	保温棉	100mm厚玻璃丝棉毡单面带铝箔, 容重 14kg/m ³ , 燃烧性能为A级
	吊顶板	0.5mm厚镀铝锌彩钢板, 颜色白灰色
地面	装饰面层	2.0mm厚PVC地板, 浅灰色
	基板	18mm厚水泥纤维板, 密度 1.3g/cm ³
	保温棉 (可选配)	0.3mm厚镀铝锌光板
	封底板 (可选配)	
墙面	厚度	75mm厚彩钢玻璃丝夹芯板; 外板采用0.5mm橘皮纹镀铝锌彩钢板, 颜色白灰色, PE涂层; 内板采用0.5mm镀铝锌彩钢纯平板, 颜色白灰色
	保温	75mm玻璃丝棉, 容重 64kg/m ³ , 燃烧性能为A级

门	规格 (mm)	宽X高=840*2050
	材质	钢制门
窗	前窗：宽X高=1120*1100；后窗（标配）：宽X高=1120*1100；后窗（特殊）：宽X高=1500*1100	
	框架材质	塑钢，60系
	玻璃	9mm中空
电	电压	220V~250V
	电线	入户总电源线6平方，空调线4平方，插座线2.5平方，照
	断路器	高分断小型断路器
	灯管	两组双管LED日光灯
	插座	4个五孔插座10A，1个三孔空调插座16A，国
水	给水	PPR
	排水	UPVC
	采用标准化施工，使用符合国家标准及设备配件。	
配套	蹲便器	按图纸配置，质量满足国家标准
	小便器	按图纸配置，质量满足国家标准
	洗手盆	