

管廊201不锈钢接水盒

产品名称	管廊201不锈钢接水盒
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

来图订制隧道施工不锈钢板装水盒 沉降缝201不锈钢板接不锈钢水槽镀锌板接不锈钢水槽用以混泥土建筑变形缝，构造进行后，用水泥钢钉固定不动在墙壁上，附近抹上聚氨酯材料密封剂防潮，装水盒避免渗水后外流。1、工程施工主要参数主体工程共设2道建筑变形缝，与附设构造连接处设5道建筑变形缝。装水盒安装在每条建筑变形缝的现浇板和腋角部位。不锈钢板装水盒每片长24毫米，宽300mm，二翼宽各15mm，薄厚为毫米。2、施工准备原材料：毫米厚不锈钢板装水盒、聚硫密封胶、密封剂、膨胀螺丝专用工具：手电钻3、施工技术施工顺序：建筑变形缝清除 擦抹聚硫密封胶 装水盒安装、固定不动装水盒密封性解决1、将建筑变形缝清除整洁，确保建筑变形缝处混泥土面的整平。2、随后在建筑变形缝内擦抹15mm深的聚硫密封胶。3、装水盒应安装在现浇板建筑变形缝和腋角建筑变形缝上，安装时建筑变形缝应坐落于装水盒正中间部位。4、装水盒二翼用间隔为300mm的螺丝固定不动并且用密封剂密封性。在装水盒的钢筋搭接处要装水盒的钢筋搭接长短不小于100毫米，而且下方的装水盒包起来上方的装水盒，使水不可以从装水盒露出。4、品质规定1 建筑变形缝处混泥土面应确保整平并清除整洁。2 装水盒钢筋搭接长短不小于100毫米，钢筋搭接处不可渗水。3 装水盒用间隔为300mm的螺丝固定不动，固定不动后运用密封剂密封性密不可分，不可出现渗水状况。5、文明施工对策装水盒安装结束后，不可随意撞击。隧道施工建筑变形缝不锈钢板装水盒 jh不锈钢板接不锈钢水槽装水盒是用以建筑变形缝、沉降缝构造进行后，用水泥钢钉固定不动在墙壁上，附近擦抹上聚氨酯材料密封剂防潮，便于避免渗水后外流的一种防水涂料。商品特性关键避免 渗水外流。多种多样材料挑选、坚固靠谱。防锈处理、耐腐蚀特性好。金属材料可用长、安装便捷。运用范畴关键适用地铁站、高铁动车、轻轨站、隧道施工、公路桥梁、大城市地下综合管廊、隧洞、市政道路工程、人防设备等构造建筑变形缝、沉降缝防潮外流的作用。运送存储防止日晒淋雨，干燥自然通风自然环境下存储，储放高宽比不超过四层。装水盒勿与污染强的化合物触碰。运送时要避免 歪斜或挤压成型，必需时盖上防雨布。一切正常存储和运送标准下，储存期自生产制造之日起为一。运送及存储全过程应避开明火，避免机械设备、建筑钢筋损害装水盒。之上为"2Mm宽不锈钢板装水盒薄厚毫米304不锈钢板接不锈钢水槽价钱"供求信息