

惠州塑胶跑道，惠州新国标塑胶跑道

产品名称	惠州塑胶跑道，惠州新国标塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

惠州塑胶跑道，惠州新国标塑胶跑道

学校环保塑胶跑道

学校环保塑胶跑道的应用已成为普遍现象，但是在后期使用中偶尔会发现积水现象，出现这种现象会严重影响学校环保塑胶跑道的质量，也会对其使用产生影响，为了减少问题的出现，我们将对积水原因进行了解。

1、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止水泥基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶橡胶钉的方法进行加固。

塑胶跑道

2、学校环保塑胶跑道的施工过程中特别怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般要在上午九点以后正式进行学校环保塑胶跑道铺设。

3、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。

4、学校环保塑胶跑道胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中间位置，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，平均厚度在5MM。

5、为保证学校环保塑胶跑道平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。

在后期学校环保塑胶跑道的使用中，如果出现积水现象，要及时进行修补，同时在进行施工时，要严格避免水的接触，判断好天气，做好应急措施，并且定期清理维护学校环保塑胶跑道，可减少故障的出现。