

预制检查井基础开挖

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 预制检查井基础开挖 |
| 公司名称 | 河北雄军建材制造有限公司 |
| 价格 | 120.00/座 |
| 规格参数 | 品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定 |
| 公司地址 | 保定市徐水区大王店镇东黑山村 |
| 联系电话 | 18612876086 |

产品详情

预制检查井基础开挖，井坑应与管沟同时开挖，开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一致。井坑开挖时，不得扰动基土超挖，有尘泥室雨水检查井坑，应根据选用的规格，局部开挖尘泥室深度。井坑开挖应根据选用的规格，考虑井座主管线偏置因素，偏置端的坑壁应与管沟齐平。

预制检查井基础开挖，地下水位较高的地及验收规范。现如今，我国开发出的预制检查井主要通过拼装模块的设计思路进行，进一步实现检查井制作的模式化、标准化、工业化，从而达成促进国内市政工程技术的良好发展进步。目前国内工程设计的方法与应用，在地下管道中检查井是不可缺少的重要构筑物，它对城市功能的发挥、环境保护及人民生活都有着重要影响。而现如今井和矩形井的井筒相同。

预制检查井基础开挖，预制检查井与管道接口接触面均应凿毛处理。连接时采用1：2水泥砂浆水或采用聚氨脂掺和水泥砂浆掺和量为代替20%-50%的水量，接缝厚度为10-15mm。当采用塑料管等其他管材时，应按其管材要求进行。