

市政整体水泥预制井清理操作标准及安全要点

产品名称	市政整体水泥预制井清理操作标准及安全要点
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	120.00/座
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

市政整体水泥预制井清理操作标准及安全要点，

- 1、查验井井座与管路连接机器设备次第，先要从接户管上下游段分步机器设备，以井-管-井-管次第机器设备，慢慢向下贱支管，干管拓宽。
- 2、污水检查井座接头与管路连接工程施工方式，应与同种类接头的管路连接的工程施工方式一块儿。
- 3、污水检查井座与汇入管，排出来管连接要求变径，采用异径接头时，当汇入管经低于井座插口管经时，应管顶平接;井座排出来管插口超过下贱管路时，应管外底平接。
- 4、采用粉尘、噪音对策，将粉尘、噪音、振动控制在小限度。
- 5、对于带有附加接头的设备，应根据钻孔标准和连接管直径选择专用工具在钻孔壁上开孔。孔的圆周边缘应光滑，设备的附加接头不得反向。
- 6、当地下水位高或旱季施工时，当管道(包括检查井)设备完工(但未进行灌溉试验)时，应采取防止井身上浮的技术措施。

市政整体水泥预制井清理操作标准及安全要点，养护要点：

- 1、预制构件装配式水泥检查井保养时必须特别注意污水检查井体预制构件是不是裂开，如裂开，应视比较严重水平选用封闭式、加固，必需时拆换预制构件等对策。
- 2、维修时，注意检查井圈与轴的结合是否牢固，如有松动，及时更换井圈。应注意部件连接处是否有漏水，因为安装时橡胶条没有完全压入凹槽，容易造成漏水。
- 3、维护和更换部件时，必须清理接口处的杂物。

4、维修连接到新管道时，应根据设计或现场要求确定连接管道的位置、标高和管径，然后预制厂根据要求预制相应的构件，后将构件运到现场进行安装。如果现场条件有限，确实有必要直接打开预制钢筋混凝土检查井的井壁，并提出具体方法。