

张家口水泥预制井严格施工要求

产品名称	张家口水泥预制井严格施工要求
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	120.00/座
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

张家口水泥预制井严格施工要求，预制装配式钢筋混凝土人孔根据其形状分为圆形、矩形，与管的连接方式为刚性接口，但在与人孔接触的节管上设置柔性接口。预制装配式钢筋混凝土雨、污水检测井同井型。雨、污水井的身高可由多节井室组合调节。进入预制式钢筋混凝土检测井的管道管顶平坦，预制式钢筋混凝土检测井的主管、支管接入预约孔根据厂家设计的管道海拔和方向在工厂内制作。设计应探讨厂房下游管道水平至地面高度大于预制式钢筋混凝土雨水、污水检测井体的小高度。

张家口水泥预制井严格施工要求，

- 1、井筒安装前要正确测量井筒的长度，在实际海拔下井筒的多余部分。
- 2、安装井应由人孔运输介质决定。污水井和雨水井不应混淆。
- 3、有防护罩的污水检查井的井筒上还必须安装内。
- 4、需要使用防护井的，防护井基础工程应当满足以下要求:基础施工前在井筒外壁上规定(h+50mm)长度以上的套管。
- 5、有防护罩座的人孔罩应在混凝土基础上用24小时终凝固后安装。6、安装罩座的井、罩座时，请在井筒与罩座的内圈之间设置均匀的间隙。缝隙被聚氨酯橡胶填满。
- 7、安装防护罩座的检修孔罩、罩座后，请在罩座周围用C20细石混凝土填埋。

检查井的交接和安装1、检查井座与管道连接的安装顺序，从井口管的上游段开始安装，按井-管-井-管的顺序安装，逐渐向下游支管、干管延伸。

张家口水泥预制井严格施工要求，环保事业近年来逐渐扩张,我们可以看到,生活环境的变化,生活中很多事情都是在一点点的改变着,从目前来看，起码路面上的垃圾已经基本上看不到了，到处都干净整洁,而且

每年都在朝好的方向变化,随着预制检查井这类专业环保产品的不断普及,城市环境更变得更加漂亮,环保产业产生了结果,只要坚持不懈,我们的地球将会重新拥有绿水青山。