

# 墙体抗裂添加剂聚苯颗粒水泥搅拌粘合剂云南顺筑绿建筑墙宝

产品名称	墙体抗裂添加剂聚苯颗粒水泥搅拌粘合剂云南顺筑绿建筑墙宝
公司名称	云南顺筑装配式房屋科技有限公司
价格	360.00/桶
规格参数	
公司地址	云南省昆明经开区第三城·映象欣城A区A2幢2701号
联系电话	18088488252

## 产品详情

墙体填充部分采用聚苯颗粒骨料（云南顺筑绿建聚苯颗粒粒径5-6mm，容重5KG/m），筑墙宝添加剂（提高水泥与聚苯颗粒的粘连性，从而增强水泥对聚苯颗粒的包裹性，使其粘黏性强度，并使浇筑的墙体的密封效果增加，提高水泥和聚苯颗粒的渗透力进一步阻且墙体与空气的氧化，并且加速现浇墙体的凝固，解决了墙面空鼓，开裂，粉化，漏水的传统建筑方式存在的弊端。），水泥按照云南顺筑绿建配方比例进行搅拌。

采用云南顺筑绿建灌浆机进行材料的搅拌，送料以及浇筑的过程，大大的提高回填速度，使建筑墙体填充骨料搅拌均匀，在浇筑或者喷筑过程中避免缝隙和不实的现象。云南顺筑绿建灌浆机扬程高，耐磨损，实心轮胎，适合复杂工地环境。

那么墙体浇筑的过程我们可以做免拆钢丝网固定浇筑也可以做拆模浇筑，具体具体可以根据工地实际情况和需求进行浇筑或喷筑，具体可以看图了解施工。云南顺筑绿建轻质隔墙有没有施工规范？很多自建房群体比较关心轻钢别墅墙体或者轻质隔墙的使用寿命有多久，墙体会不会开裂或者是漏水呢？事实上，云南顺筑绿建在轻钢别墅墙体和轻质隔墙的的施工中，严格按照云南顺筑绿建的浇筑规范来保证墙体的质量。

云南顺筑绿建施工队在墙体的浇筑过程中注重泡粒混凝土的容重，强度，导热系数，含水率应符合设计要求。常用的检验方法是检查新拌混凝土的留样记录。云南顺筑绿建施工队在墙体的浇筑过程中注重泡粒混凝土的容重应均匀。常用的检验方法是分别在墙面的上，中及下部钻芯取样，容重的偏差应不大于5%。

云南顺筑绿建施工队在墙体的浇筑过程中注重泡粒混凝土中水泥，粉煤灰及水的质量计量允许偏差为 $\pm 0.5\%$ ，骨料的质量计量允许偏差为 $\pm 0.2\%$ 。泡粒混凝土密度均匀性偏差时应符合要求。常用的检验方法是检验方法是检查新拌混凝土的留样记录。

云南顺筑绿建施工队在墙体的浇筑过程中注重泡粒混凝土浇筑应密实，空鼓面积每处不得超过100 mm × 100mm，且每面墙不得多于3处。常见的检验方法：用橡皮锤敲击。那么做轻钢龙骨整体浇筑免抹灰墙体需要哪些材料呢？主体需要的材料有：轻钢龙骨（天地龙骨，穿心龙骨，竖向龙骨等），辅助材料为建筑施工模板（钢膜），预埋线管，现浇混凝土（水泥，聚苯颗粒骨料，云南顺筑绿建筑墙宝添加剂，水）。

重要的浆料配比如下：水泥：70KG/m<sup>2</sup>，聚苯颗粒骨料：0.1m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>（聚苯颗粒粒径5mm），云南顺筑绿建添加剂筑墙宝：0.1KG/m<sup>2</sup>。现场搅拌按经验配比：水泥：2袋，聚苯颗粒骨料：5桶（乳胶漆桶），云南顺筑绿建添加剂筑墙宝：0.2KG（一纸杯）（备注：以上经验配比存在不确定性，建议现场浇筑时按理论配比称重下料。）。

云南顺筑绿建轻钢龙骨钢网模灌注/喷筑墙体，轻钢龙骨内中空双面钢网喷筑墙体，轻钢龙骨水泥板免拆模喷筑墙体，轻钢龙骨整体浇筑免抹灰墙体等四种新型隔墙体系，其施工优点为隔墙可以一体浇筑成型，且整个隔墙的整体性好，施工完毕后墙体表面平整光滑，不需要进行人工水泥找平，直接刮腻子刷涂料即可，云南顺筑绿建的隔墙建造体系可节约施工成本且墙体砂浆内填充聚苯颗粒骨粒提高了墙体的保温性能。

云南顺筑绿建轻钢龙骨复合墙体复合墙体，楼面，屋面的材料应采用节能，利废，性能稳定，无放射性，以及对环境无污染的原材料，不得使用明令淘汰的材料。那么轻钢龙骨复合墙体是什么呢？下面小编就云南顺筑绿建轻钢龙骨复合墙体的定义介绍。

泡粒混凝土轻钢龙骨复合墙体：云南顺筑绿建以镀铝锌轻钢龙骨为支撑，以固定在轻钢龙骨上的蒙皮增强板为面板，中间现浇泡粒混凝土的新型复合墙体，简称为复合墙体。现浇泡粒混凝土轻钢龙骨复合墙体可用于建筑外墙和建筑隔墙，简称为复合外墙和复合墙体。

泡粒混凝土隔墙：安装装配模板，中间现浇泡粒混凝土的新型现浇墙体，简称为现浇轻质隔墙，现浇泡粒混凝土轻质墙体可用于建筑隔墙，聚苯颗粒泡粒混凝土：云南顺筑绿建用物理方法将可发性聚苯乙烯为基础原料膨胀发泡制成的颗粒，再将聚苯颗粒轻骨料加入到由硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，掺合料，外加剂和水等制成水泥基轻质浆料，经混合搅拌，现场浇注，养护而成轻质微孔混凝土。

泡粒混凝土轻钢龙骨桁架复合楼面：云南顺筑绿建以轻钢龙骨桁架为支撑，以固定在轻钢龙骨桁架上顶口的蒙皮增强板为免拆模板，模板上现浇泡粒混凝土的新型复合楼板，简称为复合楼面，泡粒混凝土轻钢龙骨复合屋面：云南顺筑绿建以轻钢龙骨桁架为支撑，以固定在轻钢龙骨桁架上顶口的蒙皮增强板为免拆模板，模板上现浇泡粒混凝土后做防水和新型饰面瓦安装的新型复合斜屋面，简称为复合屋面。

泡粒混凝土搅拌输送机械（云南顺筑绿建喷灌浆一体智能化设备）：是在现场制备和泵送泡粒混凝土浆料的机械设备，能够实现泡粒混凝土浆料的上料，搅拌，发泡，混泡，泵送等工序，云南顺筑绿建喷灌浆一体智能化设备扬程高，耐磨损，实心轮胎，适合复杂工地环境。

轻钢龙骨：以连续热镀锌钢板（带）或以连续热镀锌钢板（带）为基材的彩色涂层钢板（带）作原材料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢。免拆模板：是一种预制盖板，其设有网孔或非网孔（云南顺筑绿建免拆模板为网孔钢丝网），有一定的结构蒙皮增强作用，安装后替代传统中使用模板（如木模板，钢模板等），施工优势显著，提高工程质量，保证结构安全，降低施工成本有良好的作用免拆模板。

连接，支承的装配式冷弯薄壁型钢结构专用金属构件。如抗拔连接件，螺栓，直角连接件，抗风连接件，金属板等。为贯彻执行的建筑节能方针政策，规范现浇泡粒混凝土与轻钢龙骨复合墙体，复合楼面，复合屋面在建筑工程应用上的技术要求，做到技术先进，安全适用，经济合理，确保工程质量，云南顺筑绿建在墙体的施工中不断规范施工流程和工艺，为建筑安全作出企业的贡献。金属连接件：用于固定聚苯颗粒泡粒混凝土轻钢龙骨复合墙体作为民用建筑与一般工业建筑中围护非承重隔墙，自承重内墙，

自保温或复合保温外墙的一种墙体，其施工工艺应符合现行有关标准的规定。现云南顺筑绿建将本公司的复合墙体施工流程进行详细介绍。