

# 东营落地式钢板仓 浩大仓储

产品名称	东营落地式钢板仓 浩大仓储
公司名称	山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县开发区
联系电话	15506506777 15506506777

## 产品详情

落地式钢板仓在物料进仓的时候要注意哪些点？

- 1，先找好自己要进料的钢板仓仓号，再安排好相关工作人员，落地式钢板仓，做好工作分配和布局，具体要做的就是关闭对应的仓底闸门和仓壁入孔门以防物料边装边泄露，然后再开启进料设备。
- 2，在物料进料的时候一定要从中间开始进料，以免倾斜发生钢板仓偏载甚至倒塌，如果掌握不好，一定要采取相应的纠偏措施，以防万一。
- 3，装物料的时候一定要避免超过高度，一般的钢板仓设备都装有上料位报警系统，如果没有装的话要找工作人员人工记录。以保证钢板仓安全进料。
- 4，重要的一点，就是钢板仓在进物料的时候一定要保持钢板仓通风口打开，降低仓内粉尘密度，以免发生粉尘等重大安全事故。
- 5，后一点，就是钢板仓在装物料的过程中一定要确保仓内没有人员进出，一旦发现，要立即停止装料工作，以确保人员的安全。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司

充气系统的落地式钢板仓具有抗老化、耐腐蚀性能，耐温应大于150度，落地式钢板仓表面采用不锈钢丝网包裹，内部采用不少于二层细帆布包裹镀锌多孔管制作，使用寿命大于等于5年，落地式钢板仓的设计便于检修、更换，便于堵灰的处理。

落地式钢板仓均化系统很重要，需要注意的是钢板仓、钢板库土建施工过程中防水必须做好，三层防水一定要保证质量，钢板仓、钢板库库底板烘干以后再入料，流化棒起着均化作用，利用流化棒泻出的空气进行搅拌，在重力作用下产生“漏斗效应”，使粉态颗粒状物料向下卸落时尽量切割多层料面使之充分混合。利用不同的流化空气，使钢板仓、钢板库库内平行料面发生大小不同的流化膨胀作用，有的区域均化卸料，有的区域流化，从而使钢板仓、钢板库库面产生倾斜，进而使物料径向均化混合达到顺利出料的目的。

落地式钢板仓的施工过程中以及各项工序作业计划，具有可行性和可操作性，从而有计划按步骤组织各项施工，各施工区段内采用流水作业法施工，平衡劳动力调配，降低技术间隙时间，加快工程进度。在组织施工时，注意控制关键工序开、竣工时间，设备及劳动力及时调配，保证总工期目标的实现。

落地式钢板仓工程施工采取周密施工准备，科学合理地安排生产，加强对投入的施工设备和人员的管理和协调。建立施工进度计划检查制度，对关键工序必须编制详细的进度计划，并报监理工程师，对施工过程中现的关键线路应确保人力和物力，确保工期按期完成。对工程施工进度施行动态管理：根据招标文件和设计文件的各项标准和要求，编好实施性施工组织方案，作好资源优化，按照划分的施工区域。

东营落地式钢板仓-浩大仓储由山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司提供。东营落地式钢板仓-浩大仓储是山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵经理。同时本公司还是从事钢板仓，钢板库，粉煤灰钢板仓的厂家，欢迎来电咨询。