

# 昆云钢板止水带厂家/止水带价格/云南镀锌止水钢板带多少钱一米

产品名称	昆云钢板止水带厂家/止水带价格/云南镀锌止水钢板带多少钱一米
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	19.00/米
规格参数	品牌:昆云工贸 型号:300*3 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

## 产品详情

云南昆云钢板止水带《300\*3钢板止水带价格》《云南止水钢板厂家》止水钢板橡胶止水钢板与遇水膨胀橡胶止水钢板一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。可按用户要求生产各种止水钢板形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水钢板接头产品，可适用于任何设计要求。

钢板止水带即在浇筑下层混凝土时，预埋300mmx3mm的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高，不能出现漏点，影响防水性能。钢板的“开口”朝迎水面。

### 钢板止水带数量

地下室渗漏的问题的一个成因就是止水板之间的焊接不良导致的，所以为了解决这个问题，通常情况下人们会将止水板的数量控制在一定范围内，在施工开始之前现场技术人员要从充分的将施工设计图和现场情况进行比对，从而确定下来适宜的止水板数量。

## 施工分段处理

钢板止水带的止水施工是一个复杂的工程，为了能够保证整体施工的质量，可以将整个大工程分成若干的施工阶段，进行分段施工。在进行分段的时候，施工设计人员要在掌握施工设计图纸的基础上利用现代的CAD软件，对整个工程进行分段模拟。为了平衡地下室结构的整体防水结构以及施工难度，钢板的长度一般为十米到十二米之间。同时还要注意在进行钢板止水带的施工操作的时候，要在链接的钢板之间预留下相应的钢板结构。

## 钢板止水带的焊接

云南昆云钢板止水带厂家，还有的情况下，钢板的施工材料是直接从市场上采购回来的，这时候钢板的每部分长度应该在四米左右，在工作人员对钢板段进行切割的时候，就要充分的考虑到钢板相应的折叠角度。对于现代建筑地下室结构存在差异的情况，切割之后的钢板还要根据施工现场的实地需要进行焊接，在完成钢板的焊接工作之后要立即对钢板进行编号处理，以方便后续施工，另外在焊接的阶段，通常采用的焊接技术是双面焊接的方式。