

机械设备吊装搬运 盐城设备吊装 顶好机电

产品名称	机械设备吊装搬运 盐城设备吊装 顶好机电
公司名称	盐城顶好机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室
联系电话	15150198717 15150198717

产品详情

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

高处作业应注意以下几点：

- 1、担任高处作业人员必须身体健康。患有、及经医师鉴定患有、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。
- 2、均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，方可进行。
- 3、在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，工作人员须使用安全带。
- 4、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。
- 5、安全带在使用前应进行检查，并应定期(每隔6个月)进行静荷重试验；试验荷重为225kg，试验时间为5min，试验后检查是否有变形、等情况，并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊装施工前的准备

现场准备1，影响设备吊装的障碍物已拆除，设备摆放正确；吊车站位、型式区场地按要求处理合格，机械设备吊装搬运，吊车行进道路畅通。2，吊装机索具已按吊装工艺要求、记录齐全、且已合格。

机具准备1，盐城设备吊装，吊车安装要求组队、起运设备、检查合格、并按工艺要求的位置竖立好。2

，钢丝绳、绳扣、卸扣和绳卡已按规定检查外观检查合格，且产品合格证明文件齐全。3，精密设备吊装，吊车性能和索具经过检查状况、性能良好。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊车在行业操作工序中，其吊车配件减压阀的常见问题有调压失灵、阀芯径向卡紧、工作压力调定后出油口压力自行升高、噪声、压力波动及振荡等。一般在吊车施工的情况下，吊车主阀减压口关阀时，设备吊装搬运，由于主阀芯卡住，锥阀未安装在阀座孔内，外控口未堵住等，也是使出油口压力不能上升的原因。由于主阀芯卡住也是使出油口压力随进油口压力变化的原因。调节吊车调压手轮时，出油口压力不降。其原因主要由于主阀芯卡住引起。出口压力达不到*低调定压力的原因，主要由于先导阀中形密封圈与阀盖配合过紧等。

机械设备吊装搬运-盐城设备吊装-顶好机电(查看)由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。盐城顶好机电设备安装工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!