

检查井模块砖尺寸 MY8 有着技术专业生产制造技术工种生产制造

产品名称	检查井模块砖尺寸 MY8 有着技术专业生产制造技术工种生产制造
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

检查井模块砖尺寸 MY8拥有专业生产加工技术人员生产加工，本标准图集为新编标准图集，依照版本号标准《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ/T209-2013开展定编。标准图集为工程施工安装类标准图集，可用以具体指导设计方案、标准工程施工和安装，设计方案工作人员可立即采用，施工队伍可按图工程施工。标准图集可用于城镇排水设备，井径不超100mm、连接污水管道管经不超600Mm，长期性温度在40 下列，维修工作人员可入井实际操作的塑胶排水检查井的设计方案和工程施工；适用一般土质条件下的塑胶排水检查井工程施工。本地基土为污泥、污泥粉土、冲回填土等软土地资源基时，应依据有关标准开展地基基础，做到本标准图集要求的设计方案标准和工程施工规定。针对湿陷性、膨胀土、多年冻土地域的塑料检查井设计施工，应依据相关标准和技术规范

检查井模块砖尺寸 MY8拥有专业生产加工技术人员生产加工，施工工序：混凝土结构污水检查井：精确测量定位 深基坑开挖 基础垫层 管道施工后 绑筋、模板支撑、预制混凝土井筒（井室） 井后盖板安装 回填土；2、工程施工方式：（1）场所的定位控线、引桩、规范水准桩及打槽的灰线规格，务必历经工程监理复检达标，并申请办理完检验办理手续。（2）按照规定规定的次序开展土方开挖，预埋200厚土壤层人力挖至槽底，不可挖深。工程施工常用的关键机器：中小型0.6m3