

# 高品质混凝土模块砖使用用途 MY13 合理配置 主要用途多

产品名称	高品质混凝土模块砖使用用途 MY13 合理配置 主要用途多
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

高品质混凝土模块砖使用用途 MY13 合理配置 主要用途多，检查井施工质量控制要点1.雨水口及雨水支管：1雨水支管、雨水口位置应符合设计规定，且满足路面排水要求。当设计规定位置不能满足路面排水要求时，应在施工前办理变更设计。2雨水支管、雨水口基底应坚实，现浇混凝土基础应振捣密实，强度符合设计要求。3砌筑雨水口应符合下列规定：1)雨水管端面应露出井内壁，其露出长度不得大于2cm。2)雨水口井壁，表面应平整，砌筑砂浆应饱满，勾缝应平顺。不得有空鼓、裂缝或缺漏。3)雨水管穿井墙处，管顶应砌砖券。4)井底应采用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡。5)盖座、进水蓖必须完整无损，安装平稳牢固。

高品质混凝土模块砖使用用途 MY13 合理配置 主要用途多，1、混凝土类管道、金属类无压管道，其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实;2、金属类压力管道，井壁洞圈应预设套管，管道外壁与套管的问隙应四周均匀致，其问原宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实；3、化学建材管道宜采用中介层法与井壁洞圈连接；4、对于现浇混凝土结构井室，井壁洞圈应振捣密实；5、排水管道接人检查井时