

# 检查井模块砖制造工程 MY20 有着市政工程检验报告资格证书

产品名称	检查井模块砖制造工程 MY20 有着市政工程检验报告资格证书
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

检查井模块砖制造工程 MY20 有着市政工程检验报告资格证书，新的钢筋混凝土检查井可以避免传统砖检查井的缺陷，在这些方面具有明显的优势，预制钢筋混凝土检查井应符合现行室外排水设计规范和排水管道施工及验收规范。目前，我国开发的预制检查井主要是通过组装模块的设计思想进行的，进一步实现了检查井生产的模式化、标准化和产业化，促进了我国市政工程技术的良好发展和进步。如何保证检查井的承口能与各种类型的埋地塑料排水管连接，尺寸匹配是确保检查井密封和关闭的重要前提。北部连接排水管的检查井通常采用双壁波纹管连接，而南部连接排水管的检查井通常采用双壁波纹管连接。t由于各厂家生产的波纹管有高、低、低峰，用密封圈连接后容易泄漏，只能更换较厚的密封圈。建议分销商和货主在施工前必须了解波纹管的详细直径，然后根据高度判断使用何种密封圈，通过预制钢筋混凝土检查井，有效延长检查井的使用寿命，重复使用。减少了道路的施工频率。

检查井模块砖制造工程 MY20 有着市政工程检验报告资格证书，

- 1、井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度，再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时，井筒长度可适当预留余量。
- 2、井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时，不得使用重锤敲打，应采用专用收紧工具。回填：
  - 1、回填应在排水管线验收合格后进行，并与管道沟槽的回填同时进行。
  - 2、回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定，并应排除基坑、沟槽内积水。
  - 3、回填材料：从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm的砂砾、高（中）钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土。
  - 4、回填土不得采用淤泥，垃圾和冻土等，并不得夹带石块，砖及其他带有棱角的硬块物体。

- 5、在当地大冻土深度大于等于1.0m时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于100m范围内回填中粗砂。
- 6、回填应采用人工分层对称回填，其密实度与管道回填一致，严禁机械回填。