

混凝土模块检查井 M-J40 靠谱生产商

产品名称	混凝土模块检查井 M-J40 靠谱生产商
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

混凝土模块检查井 M-J40 靠谱生产商，注意事项：

- (1) 管道工程施工要做好排水措施，在开挖过程中防止机械扰动基础，预留20cm左右人工开挖，井室施工完成前要保持抽水
- (2) 进场模块强度，型号符合设计要求，有合格的质量证明文件
- (3) 现场的砂石骨料水泥等原材料合格，生产的砂浆、混凝土强度符合设计要求，施工操作人员技术熟练，施工工艺符合要求
- (4) 垫层、基础的施工按照设计和图集要求保证厚度和外挑尺寸，防止井室因管道安装偏差或调整导致直接砌筑在泥土上；基础的钢筋网片要提前绑扎成型，使用时注意保护层厚度符合要求，振捣密实
- (5) 砌筑过程尤其要注意管头与井室交接处砌块的不能通缝，空心砌块内使用砼填实，防止渗漏
- (6) 分层砌筑时插筋与上层砌体预留搭接长度，灌芯时混凝土要振捣密实，保证整体性
- (7) 预制盖板与井室接合部座浆处理，抹三角灰，防止漏水
- (8) 井筒砌筑时要再次测量放线，测量直线井筒中心线，对误差进行调整分配，保证直线井的偏差符合要求。
- (9) 井壁抹灰注意基层毛化处理，做灰饼，吊线，套方，保证大面平整，阴阳角顺直，完成后养生及时。
- (10) 检查井四周回填填料符合设计，人工使用打夯机20cm层层夯实，与四周搭接台阶，根据工程进度，路基施工过程中尤其要注意井筒周边的夯实，并要防止大型机械挤压导致井筒变形、开裂。

(11) 爬梯安装起步位置、间距要符合图集要求，过程中注意保证左右两排水平、竖向顺直。

(12) 检查井井圈标高要单独测量，防止与井盖的连接时缝隙过大，填充材料强度不足，路面车辆碾压导致井周边沥青层开裂下沉。

混凝土模块检查井 M-J40 靠谱生产商，1、雨水管道填料含垃圾杂物，未预设搭接台阶，未分层夯实；管侧碎石数量不足；灰土含量不足等。预防措施：

(1) 雨水管道回填填料中不得含有建筑垃圾等杂物，填料不合格严禁用于回填。

(2) 石灰消解到位，并在填筑前拌合均匀，通过验收检查。

(3) 严格控制分层回填厚度，人工层层夯实，管理人员旁站监控。

(4) 与检查井部位设置搭接台阶，保证分次填筑的整体性。

(5) 管道安装结束后，管侧部位碎石回填数量必须按照隐蔽工程程序报检验收，合格后才能进行灰土回填。

2、污水管道PE管回填材料不合格，设计为中粗砂，现场素土填筑；基坑积水，基底被浸泡预防措施：

(1) PE管顶50cm以下部位填料必须符合设计要求，否则必须返工处理。

(2) 抽排水设备必须保证不间断抽水，严禁浸泡基底，否则必须采取措施保证基底承载力符合要求。

(3) 保证分层回填厚度，人工使用打夯机夯实并通过检查验收。

(4) 加强现场管理监控。

(5) 安全维护到位，警告标志齐全，保证沟槽边坡坡度符合专项方案要求。