

宿迁厂房楼面承重检测鉴定公司

产品名称	宿迁厂房楼面承重检测鉴定公司
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	3.00/平米
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

厂房楼面活荷载取 2kN/m^2 ，其他情况需要按楼面活荷载表取用。在结构设计过程中，让工艺提齐全部管道与设备荷载资料，这显然是不现实的。这样在施工图设计阶段，就会出现工艺管道荷载、设备荷载在不停地修改升版过程中越提越多，而楼面活荷载又不能减少的尴尬局面。而且，即使工艺提供全部管道和设备荷载，如果楼面按照 2kN/m^2 计算，在正常运行时可以满足，但在检修时楼面需要堆放工具和材料，荷载往往又过 2kN/m^2 ，可能导致楼面部分构件出现破坏，因此在没有弄清荷载工况的情况下，律按 2kN/m^2 取值是不合适的。建筑物楼面承重能力是近年来做的比较多的类检测鉴定项目，究其根本，在于楼面放置的设备越来越重，而建筑物设计建造时的楼面使用活荷载即所谓的楼面承重能力基本上已经确定了，这里面就有可能会有冲突，会有设备荷载过楼面使用活荷载限值的情况，所以，才会有越来越多的需要检测鉴定楼面承重能力的情形。根据建筑结构荷载规范的有关规定，楼面使用使用活荷载取值是以单位面积的荷载限值来规定的，如 3.5kN/m^2 ， 5.0kN/m^2 等，名词释义下： 5.0kN/m^2 ，大约相当于通俗地 500公斤/平米 ，这里的大约，是因为规范的 kN ，跟通俗的公斤不是个概念， kN 即千牛是重量单位，而公斤是质量单位，中间隔着个“ g ”，即重力加速度。言归正传，要知道楼面的承重能力，这里面需要知道以下几个方面的问题：

- 1.建筑物主体结构的质量情况。包括结构平面布置、混凝土强度、钢筋配置、层高、截面尺寸、楼板厚度等。
- 2.设备相关的参数，包括重量、平面尺寸、运动性能、支撑情况、垫层情况等等。
- 3.设备放置方式，包括位置，固定方式等等。根据以上参数，再进行的荷载换算，再进行结构计算，从而确定楼面承重能力的限值及设备放置的安全性。

荷载裂缝：由类荷载直接作用产生的应力所引起的裂缝，称为荷载裂缝。当结构自重、使用荷载等因素过设计初始设定值时，造成结构承载能力小于荷载作用，导致结构产生裂缝。

在由外荷载直接引起结构裂缝的工程，普通钢筋混凝土构件当内力达到30%限荷载时（混凝土应力达到抗拉强度）便已出现裂缝，裂缝宽度在0.05~0.10mm，这种裂缝对结构的安全度般没有影响，还可承受70%~80%的限荷载。所以，混凝土结构允许带裂缝工作，只要在定程度或规范允许宽度范围内即是安全的。

变形裂缝：由二类荷载（变形荷载）引起的裂缝。当结构受二类荷载作用产生变形，变形受到约束得不到自由伸展时，会引起结构内部产生应力，应力过定数值时会引起构件裂缝。在变形作用下，结构的抗力与抗裂性取决于混凝土的抗拉性能，即抗拉强度和抗拉变形。在由变形变化引起裂缝的工程中，静定结构占多数，由于这类结构的承载能力有较大的安全度，有较好的韧性，能适应较大的变形，有时尽管裂缝较严重，房屋也不至于出现倒塌破坏。据统计，混凝土结构的这种裂缝占全部裂缝的80%以上，其中又以温度、收缩裂缝居多，地基变形裂缝次之。