

## 硅pu球场跑道 安徽大步 六安硅pu球场

产品名称	硅pu球场跑道 安徽大步 六安硅pu球场
公司名称	安徽大步体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路恒生阳光城68栋A座1007室
联系电话	15005690999

## 产品详情

硅PU施工中遇到下雨怎么办？

室外硅PU球场施工过程中难免遇到下雨的天气，正在施工的工作要马上终止，各种原材料及时做好遮雨工作，已经搅拌好的料要注意观察其状态，防止其凝结。已经施工的场地如果可以尽量用雨具遮盖好，如果来不及遮盖，事后要观察其状态，硅pu球场跑道，做好应对措施。有一定干度的硅PU球场，是不用担心下雨造成的影响的，只是雨后要保持场地清洁，测量好干度后才能继续施工。有的材料混进雨水后可能会出现漂浮或者起毛边的现象，继续施工之前要用手磨机磨掉，露出结实的材料层后才能继续施工。

专业的施工队伍会根据现场的情况及时调整其施工进度和施工方案，硅pu球场厂家，保证场地施工的顺利进行和硅PU球场的质量。

硅pu球场满足条件有以下几点：

硅pu球场施工是以硅胶材质组成的户外体育设备，其首要成分为聚氨酯和有机硅。首要特点是平安环保、延展性好，硅PU球场资料是这些年在体育运动场所得到的广泛应用的新式篮球场资料。其中优异的耐候性适应在不一样气候环境中广泛应用，共同的减震和弹力性能对防止运动伤害具有深入含义。

一，很好的提供运动员保护功能，有效避免运动过程中的可能伤害；

第二，大幅提高运动员竞技水平；

第三，美化校园环境，六安硅pu球场，提升学校形象；

第四，使用寿命长达8-15年以上。

硅pu球场的施工工艺：

### 基础地面处理

基础面要求平整度好，将裂缝及脱壳、起沙部位进行打磨，并用专用材料进行修补，如是旧地面应先将地面污物磨去。

### 硅pu底涂层施工

先将地面清洗干净，硅pu球场多少钱，待场地清洁完毕无积水方可做底涂层。底层涂刮以薄为宜。

### 硅pu弹性层施工

用带齿镘刀将缓冲层材料涂刮于基面上2道，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），具体视现场天气情况而定。

### 硅pu加强层施工

待缓冲层材料干固后，用滚筒将加强层材料将整个场地滚涂一遍。

### 硅pu面漆层施工

在硅pu加强层上滚涂两遍面漆，做成颜色鲜艳、耐候性好的面层。如需做成色彩配搭的则应按图纸设计的颜色施工。

硅pu球场跑道-安徽大步(在线咨询)-六安硅pu球场由安徽大步体育设施工程有限公司提供。安徽大步体育设施工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽大步一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。