

# 沧州东光混凝土排水沟模块M-J40 产品生产价

产品名称	沧州东光混凝土排水沟模块M-J40 产品生产价
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/个
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

沧州东光混凝土排水沟模块M-J40 产品生产价，通矩形混凝土模块式排水检查井选用与施工详图；1500mm圆形沉泥井选用与施工详图；矩形和半圆形竖槽式混凝土模块式跌水井选用与施工详图。内容包括矩形管道及其附属构筑物两部分的施工详图。矩形管道为单孔矩形管道，由预制钢筋混凝土盖板、专用混凝土模块灌孔砌体墙及现浇钢筋混凝土底板部分组成。通检查井、跌水井以及出水口。检查井均为混合式结构，由井筒、预制钢筋混凝土盖板、专用混凝土模块灌孔砌体墙及现浇钢筋混凝土底板部分组成。

沧州东光混凝土排水沟模块M-J40 产品生产价，管头与井室结合处砌筑不当，砂浆不饱满，空隙明显；回填过早，井室未灌芯，导致墙体变形位移预防措施：

- (1) 管道与检查井之间接缝处理应先凿毛，涂刷界面剂，增强抹灰或砌筑砂浆的粘接力；
- (2) 检查井与管道接头连接处砌块排列不能通缝，砂浆饱满密实，内外壁抹灰前进行表面界面剂处理，防止后期开裂；
- (3) 保证现场使用的砂石骨料水泥及生产的砂浆和混凝土的质量符合设计要求；
- (4) 管道回填土在砂浆及混凝土材料强度达到设计要求后才能开始回填，压实机械在管顶回填至50cm以上才能使用；
- (5) 闭水试验根据规范要求进行，时间在管道回填前完成，避免后期间闭水试验不合格导致返工。

河北雄军建材制造有限公司，坐落在风景秀丽物产丰富的保定市徐水区。优越的地理区位，宽松的投资环境为我厂的稳步发展奠定了坚实的基础。本厂是集生产、销售市政建材的专业企业，引进先进的生产技术和设备，拥有一支技术精，素质高、经验丰富的职工队伍和管理人员。本厂生产的检查井模块，混凝土模块，检查井砌块，草坪砖，护坡砖，步道砖，路沿石，钢纤维混凝土井盖，钢纤维混凝土井篦子，水泥盖板，排水沟盖板，检查孔盖板等系列产品销往内蒙、东北三省、北京、天津、河南、山东、山西、安徽等地深受客户好评。我厂以质量求生存，以信誉求发展，在产品的基础上和社会各界朋友

共同开发新产品共创美好未来。

我公司主要经营检查井模块，混凝土模块，检查井砌块，草坪砖，护坡砖，步道砖，路沿石，钢纤维混凝土井盖，钢纤维混凝土井篦子，水泥盖板，排水沟盖板，检查孔盖板