

沧州吴桥混凝土方沟模块砖30M-L 出场价格

产品名称	沧州吴桥混凝土方沟模块砖30M-L 出场价格
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

沧州吴桥混凝土方沟模块砖30M-L 出场价格，

(1) 加强测量定位控制和交底，施工过程中做好测量复查。

(2) 结构尺寸按照设计要求施工，砌筑过程中仔细检查。

(3) 安排责任心强、技术熟练的工人操作。

1) 管道工程施工要做好排水措施，在开挖过程中防止机械扰动基础，预留20cm左右人工开挖，井室施工完成前要保持抽水

(2) 进场模块强度，型号符合设计要求，有合格的质量证明文件

(3) 现场的砂石骨料水泥等原材料合格，生产的砂浆、混凝土强度符合设计要求，施工操作人员技术熟练，施工工艺符合要求

(4) 垫层、基础的施工按照设计和图集要求保证厚度和外挑尺寸，防止井室因管道安装偏差或调整导致直接砌筑在泥土上；基础的钢筋网片要提前绑扎成型，使用时注意保护层厚度符合要求，振捣密实

(5) 砌筑过程尤其要注意管头与井室交接处砌块的不能通缝，空心砌块内使用砼填实，防止渗漏

(6) 分层砌筑时插筋与上层砌体预留搭接长度，灌芯时混凝土要振捣密实，保证整体性

(7) 预制盖板与井室接合部座浆处理，抹三角灰，防止漏水

(8) 井筒砌筑时要再次测量放线，测量直线井筒中心线，对误差进行调整分配，保证直线井的偏差符合要求。

- (9) 井壁抹灰注意基层毛化处理，做灰饼，吊线，套方，保证大面平整，阴阳角顺直，完成后养生及时。
- (10) 检查井四周回填填料符合设计，人工使用打夯机20cm层层夯实，与四周搭接台阶，根据工程进度，路基施工过程中尤其要注意井筒周边的夯实，并要防止大型机械挤压导致井筒变形、开裂。
- (11) 爬梯安装起步位置、间距要符合图集要求，过程中注意保证左右两排水平、竖向顺直。
- (12) 检查井井圈标高要单独测量，防止与井盖的连接时缝隙过大，填充材料强度不足，路面车辆碾压导致井周边沥青层开裂下沉。

河北雄军建材制造有限公司，坐落在风景秀丽物产丰富的保定市徐水区。优越的地理区位，宽松的投资环境为我厂的稳步发展奠定了坚实的基础。本厂是集生产、销售市政建材的专业企业，引进先进的生产技术和设备，拥有一支技术精，素质高、经验丰富的职工队伍和管理人员。本厂生产的检查井模块，混凝土模块，检查井砌块，草坪砖，护坡砖，步道砖，路沿石，钢纤维混凝土井盖，钢纤维混凝土井篦子，水泥盖板，排水沟盖板，检查孔盖板等系列产品销往内蒙、东北三省、北京、天津、河南、山东、山西、安徽等地深受客户好评。我厂以质量求生存，以信誉求发展，在产品的基础上和社会各界朋友共同开发新产品共创美好未来。

我公司主要经营检查井模块，混凝土模块，检查井砌块，草坪砖，护坡砖，步道砖，路沿石，钢纤维混凝土井盖，钢纤维混凝土井篦子，水泥盖板，排水沟盖板，检查孔盖板