

机械设备吊装 南通设备吊装 顶好机电

产品名称	机械设备吊装 南通设备吊装 顶好机电
公司名称	盐城顶好机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室
联系电话	15150198717 15150198717

产品详情

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊车吊装时注意事项

作业人没应从规定的通道上下，不得任意利用升降机架体等施工设备进行攀登。

在周边临空状态下进行高空作业时应有牢靠的立足处(如搭设脚手架或作业平台)，并视作业条件设置防护栏杆、张挂安全网、佩带安全带等安全措施。

钢筋绑扎、安装骨架作业应搭设脚手架。不得任意利用升降机架体等施工设备进行攀登。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊车吊装时注意事项

- 1、悬空高处作业人员应挂牢安全带，安全带的先用与佩带应符合国家现行标准《安全带》(GB6095)的有关规定。
- 2、建筑施工过程中，采用密目式安全立网对建筑物进行封闭(或采取临边防护措施)。
- 3、建筑施工过程中，南通设备吊装，应采取有效措施对施工现场和建筑物的各种孔洞盖严并固定牢固。
- 4、对人员活动集中和出入口处的上方应搭设防护棚。

- 5、高空作业的安全技术措施应在施工方案中确定，并在施工前完成，*后经验收确认符合要求。
- 6、高空作业的人员应按规定定期进行体检。
- 7、工作边沿无维护设施或维护高度低于800mm的，必须设置防护主设施;水平工作面防护栏杆高度为1.2m，防护栏杆用安全立网封闭，或在栏杆底部设置高度不低于180mm的挡脚板。
- 8、在孔与洞口边的高处作业必须设置防护设施，精密设备吊装，包括因施工工艺形成的深度在2m及以上的桩孔边、沟槽边和因安装设备、管道预留的洞口边等。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

整孔吊装和分段吊装施工的注意问题

- 1.采用分段组装逐孔施工的接头位置可以设在桥墩处也可设在梁的2/5附近，前者多为由简支梁逐孔施工连接成连续梁桥;后者多为悬臂梁转换为连续梁。在接头位置处可设有0.5~0.6m现浇混凝土接缝，当混凝土达到足够强度后张拉预应力筋，完成连续。
- 2.桥的横向是否分隔，主要根据起重能力和截面型式确定。当桥梁较宽，起重能力有限的情况下，可以采用T梁或工字梁截面，分片架设之后再行进行横向整体化。为了加强桥梁的横向刚度，常采用梁间翼缘板有0.5m宽的现浇接头。采用大型浮吊横向整体吊装将会简化施工和加快安装速度。
- 3.对于先简支后连续的施工方法，机电设备吊装，通常在简支梁架设时使用临时支座，机械设备吊装，待连接和张拉后期钢索完成连续时拆除临时支座，放置支座。为使临时支座便于卸落，可在橡胶支座与混凝土垫块之间设置一层硫磺砂浆。
- 4.在梁的反弯点附近设置接头，在有可能的情况下，可在临时支架上进行接头。结构各截面的恒载内力根据各施工阶段进行内力叠加计算。

机械设备吊装-南通设备吊装-顶好机电由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。盐城顶好机电设备安装工程有限公司在包装相关设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，顶好机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。