## 保定徐水机制模块式给水检查井 机制混凝土模块式给水检查井

产品名称	保定徐水机制模块式给水检查井 机制混凝土模块式给水检查井
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

保定徐水机制模块式给水检查井 机制混凝土模块式给水检查井,在进行预制检查井施工的时候,需要做好以下材料的准备:三、模块检查井砌筑时,砌筑砂浆所用的砂、水泥和外加剂等原材料必须有质保书或复试报告,材料的报验必须经监理认可后方能使用。对于预制钢筋砼检查井的井基础,则要同时和管线基础一起施工,满足设计的要求,一旦管子排好就能进行砌井操作;对于检查井的砖,在进行砌筑时要放平,砂浆饱满,尤其要注意管头下部及管子周围须砌筑密实。检查井流槽在井壁砌到管顶以下就开始砌筑,并通过砂浆分层的方式来压实抹光;对于检查井的各个部位,其尺寸都要能够满足设计的要求,踏步则尽可能按照设计来平放,上下对正,砂浆密实、砖要压紧。凝固前,砂浆不能碰撞,更不能受力。

保定徐水机制模块式给水检查井机制混凝土模块式给水检查井,生活污水、雨水及无腐蚀性工业废水排放。3、适用于开槽埋设,地基翻动30cm,采用机械开挖时必须人工清底。……闭水试验时应先将闭水水位升至试验水位,即高出试验管段上游内顶。当试验水头达到标准水头时开始计时,并观测管道的漏水量,直至观测结束。要不断地向试验管来自路桥技术交底7499人浏览钢筋混凝土检查井施工工艺