

奎屯学校幼儿园房屋安全检测鉴定报告

产品名称	奎屯学校幼儿园房屋安全检测鉴定报告
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	1.10/平方米
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三楼，宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

产品详情

客户经常提出，怎么出具学校幼儿园房屋安全检测鉴定报告，本公司从事幼儿园房屋安全检测、幼儿园抗震检测鉴定、午托所安全检测鉴定、教学楼安全检测鉴定、培训机构安全检测鉴定、幼儿园质量检测鉴定等等，对检测报告数据的性、负责。幼儿园学校安全检测鉴定单位，第三方检测机构都有的，查询的。

1. 幼儿园现场安全性勘察检测
2. 幼儿园承载力检测 厂房荷载安全鉴定
3. 幼儿园房屋地基安全检测
4. 幼儿园危房评估检测 危房质量安全检测鉴定
5. 幼儿园建筑房屋加建加层安全检测等

一、小学宿舍的抗震设防烈度是不是要提高啊幼儿园设计中抗震等级为二级，而抗震设防烈度是否要提高呢？中国医院等人员密集场所建设工程抗震设防医院等人员密集场所建设工程合理提高抗震设防要六、学校设防烈度比本地区设防烈度高别不是设防烈度高一度，是抗震设防类别高——“ 幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂 ” 的抗震设防分类为乙类，普通的建筑一般为丙类。乙类建筑按本地区抗震设防烈度计算，但抗震措施按比本地区抗震设防烈度提高一度来采用。呼和浩特设防烈度为8度，应该按照8度计算地震作用，按9度采取抗震措施。具体条文见规范《GB50223-2008》《GB50011-2010》。

奎屯学校幼儿园房屋安全检测鉴定报告

幼儿园现场检测内容与检测结果

建筑物现状调查、勘测

建筑、结构布置检查本工程为二层混合承重结构，上部结构由钢筋混凝土柱及240mm厚砖墙混合承重，采用现浇混凝土楼、屋盖，一层层高为3.6m，二层层高为3.0m，房屋高度为6.6m。委托方未能提供设计施工图纸，经现场勘测绘制的建筑平面布置图详见附图1~附图4。外墙、楼梯间墙、室内隔墙均为烧粘土普通砖砌筑，外墙采用水泥砂浆抹灰，内墙白灰粉刷。本工程结构平面布置基本规则，构件选型正确，传力路径较清晰，框架均双向拉通，可形成完整系统，整体布置合理。墙体为错缝搭砌，纵横墙交接处咬搓良好。房屋采用纵横墙承重体系，墙体内无烟道、通风道等竖向孔道削弱；墙体布置基本均匀对称，在平面内基本对齐，沿竖向上下连续。

使用功能调查本工程各层作为幼儿园使用，各功能房间分布详见附图1~附图2，屋面为不上人屋面。

地基基础检查受实际条件限制，未进行基础开挖检测。现场检查建筑物基础周边地面未见明显沉陷，上部结构未发现因基础不均匀沉降引起的裂缝。

上部结构构件工作状态检查 建筑物的侧向位移量测根据现场条件布置8个测点量测结构侧向位移，量测结果列于表2，示意图中“ ”表示结构侧移方向。数据表明，各测点侧移方向无明显一致性，实测大侧向位移为H/500（12mm），根据《民用建筑鉴定标准》（GB50292-1999），测点侧向位移均未超过规范顶点侧向位移限值（40mm）。