

# 机压混凝土雨水四通检查井模块砖

产品名称	机压混凝土雨水四通检查井模块砖
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

机压混凝土雨水四通检查井模块砖，随着经济社会的不断发展，城市市政建设也呈现快速发展的态势，城市道路越修越多。通过预制钢筋混凝土检查井，有效地延长了检查井的使用寿命，降低了道路的重复建设频率。预制检查井污水井，安装难度小，水泥预制检查井，使用年限长，环保效果好，耐久性和抗渗能力强等优点。预制检查井主要通过拼装模块的设计思路进行，进一步实现检查井制作的模式化、标准化、工业化，从而达成促进国内市政工程技术的良好发展进步。造成检查井周围路面下沉破碎的原因主要有以下几方面：一是设计方面。

河北雄军建材制造有限公司，坐落在风景秀丽物产丰富的保定市徐水区。优越的地理区位，宽松的投资环境为我厂的稳步发展奠定了坚实的基础。本厂是集生产、销售市政建材的专业企业，引进先进的生产技术和设备，拥有一支技术精，素质高、经验丰富的职工队伍和管理人员。本厂生产的检查井模块，混凝土模块，检查井砌块，草坪砖，护坡砖，步道砖，路沿石，钢纤维混凝土井盖，钢纤维混凝土井篦子，水泥盖板，排水沟盖板，检查孔盖板等系列产品销往内蒙、东北三省、北京、天津、河南、山东、山西、安徽等地深受客户好评。我厂以质量求生存，以信誉求发展，在产品的基础上和社会各界朋友共同开发新产品共创美好未来。

机压混凝土雨水四通检查井模块砖，在设计各种管道检查井时，一般是根据承受的压力，确定砌井材料砖及砂浆的强度要求，从便于疏通维修管道考虑，按设计标准确定井内径的大小，很少考虑砌井与管道、砌井顶面与井盖连接处的过渡，水泥检查井生产厂家，行车时间一长，井盖与井身及井周水泥或沥青砼路面震动分离，再加上近年来车流量快速增长和道路负荷的不断加大，设计只参照标准图，其井壁的承载能力就远远达不到与道路的配套要求。另外由于资金方面的原因雨水管道往往采取的设计降雨强度低，污水管道采取的日排水量标准偏小，雨污水管道设计的直径就偏小，设计充满度要求为75~85%，实际遇到几十年一遇的暴雨或管道堵塞时，检查井经常涨满外溢，由于设计对防溢没有quan面考虑，造成检查井向外漏水，洒水。

机压混凝土雨水四通检查井模块砖1、检查井模块的技术效益

利用砼灌芯使检查井整体受力，提高检查井的抗剪强度；起到很好的防水效果，检查井不易渗水，使检查井周围渗漏导致路面沉降。

## 2、检查井模块的经济效益

模块砖砼灌芯检查井，施工工艺简单，施工速度快，有利于加快工程进度，缩短工期。

## 3、检查井模块的社会效益

摒弃粘土制品、解决了以前落实环境保护政策和节约用地难的问题，具有很好的社会效益。

## 4、检查井模块的工艺特点

混凝土强度上升快，可以节约时间回填检查井周围土方，提高其他的施工工艺效率。

模块砖中心是空的，工人施工时用绳索系着往下运送，施工安全性高，消除了检查井砌筑时的安全隐患。

采用混凝土灌芯，提高的检查井的强度和整体结构受力，使检查井不宜损坏、变形。

厂家大量直销井模块 检查井砌块 井室砌块 井壁砖 检查井模块 混凝土模块砖

检查井模块、检查井模块砖、砌井砖、砌井模块、砌井模块砖、混凝土模块、混凝土模块砖、检查井砌块、检查井砌块砖、井壁模块、井壁模块砖、混凝土井壁模块、混凝土井壁模块砖、井室模块、井室模块砖、检查井模块型号与规格代码：MY7、MY8、MY9、MY10、MY11、MY12、MY13、MY14、MY15、MY18、MY20、30M、30M-L、30M-R、40M、40M-L、40M-R、M-J40、M-J45、M-J49全部现货供应。