

句容钻井,工程用水井，通泉打井施工队

产品名称	句容钻井,工程用水井，通泉打井施工队
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1400.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

句容钻井

洗井完成后应进行抽水试验，抽水试验做一次大降深抽水，量不宜小

于设计量，限于设备条件不能要求时，亦不应低于设计量的70%。抽水试验时，应对水位和量进行连续观测，水位稳定和延续时间不应小于8h。

抽水试验结束后，应进行水质分析与含砂量确定，水质符合标准，含砂量符合机井技术规范（GB/T50625-2010）要求。

（9）施工要求

钻机施工时应注意检查，发现问题及时纠正，纠正办法可将钻提升开始偏斜处慢削正。注意钻机操作是否正常，倘有异动、摇晃困难，可能是钻头遇到不均匀的土质，边软边硬，碰撞摇动所致。这样同样要放慢速度，使钻机有充分时间削去硬土然后再正常钻进。

注意泥块影响钻头。如转速高，钻进快，泥浆比重大，削出泥块未成浆，产生阻力大，就有可能使钻机超负荷而损坏，或抽水齿轮磨损，钻管折断等危险，发现时应立即调整泥浆比重。

钻孔中应严格控制护筒内外水位差，必须使孔内高于地下水位。