

机制消防检查井矩形砌块砖 消防混凝土检查井矩形砌块砖

产品名称	机制消防检查井矩形砌块砖 消防混凝土检查井矩形砌块砖
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

机制消防检查井矩形砌块砖 消防混凝土检查井矩形砌块砖说明，

1垫层施工

沟槽开挖到设计管底标高，在审底完成后，铺碎石垫层，有地下水时基底干插30cm厚片石，10cm天然砂砾找平。

2.2基础施工

1)混凝土基础。平基施工时，应按管节长度留出操作宽度，砂浆接口的平基可连续浇筑，每隔20m~30m设置变形缝，缝宽不小于20mm，缝内填柔性材料。模板可采用钢模或木模。混凝土运至现场后，人工摊铺，人工整平夯实，浇好后注意养生工作。

2)砂基础。砂采用人工铺设，基础应夯实，表面要平整，HDPE管道基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作。凹槽长度宜为0.4m~0.6m，深度宜为0.05m~0.1m，宽度宜为管外径的1.1倍。凹槽在接口完成后，随即用砂填实。

机制消防检查井矩形砌块砖 消防混凝土检查井矩形砌块砖帮助，应该按照井的间距确定闭水试验的管段，且长度不宜大于1.0km，并应该带井进行试验。闭水试验前应把管道内的杂物清除干净，并对管道及检查井进行外观质量检查。管道未填土且沟槽内无积水。所有试验管段敞口应封闭，不得有渗水现象。管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进水管以外，应封堵坚固，不得渗水。试验管段应做好水源引接和排水等疏导方案。闭水时，试验管段灌满水后的浸泡时间不应少于24h，并且试验水头应满足要求。从试验水头达规定水头开始计时，观测管道的渗水量，直到观测结束时，应不断地向试验管段内补水，保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得少于30min，渗水量不超过允许值试验合格。

机制消防检查井矩形砌块砖 消防混凝土检查井矩形砌块砖参数，

检查井模块规格代码	检查井模块砖尺寸 (mm)	每层块数
MY7(700) 7块	314 × 180 × 170	
MY8(800) 8块	314 × 180 × 170	
MY9(900) 9块	314 × 180 × 170	
MY10(1000) 10块	314 × 200 × 170	
MY11(1100) 11块	314 × 240 × 170	
MY12(1200) 12块	314 × 240 × 170	
MY13(1300) 13块	314 × 240 × 170	
MY14(1400) 14块	314 × 240 × 170	
MY15(1500) 15块	314 × 240 × 170	
MY18(1800) 18块	314 × 240 × 170	
MY20(2000) 20块	314 × 240 × 170	

河北雄军建材制造有限公司，坐落在风景秀丽物产丰富的保定市徐水区。优越的地理区位，宽松的投资环境为我厂的稳步发展奠定了坚实的基础。本厂是集生产、销售市政建材的专业企业，引进先进的生产技术和设备，拥有一支技术精，素质高、经验丰富的职工队伍和管理人员。本厂生产的检查井模块，混凝土模块，检查井砌块，草坪砖，护坡砖，步道砖，路沿石，钢纤维混凝土井盖，钢纤维混凝土井篦子，水泥盖板，排水沟盖板，检查孔盖板等系列产品销往内蒙、东北三省、北京、天津、河南、山东、山西、安徽等地深受客户好评。我厂以质量求生存，以信誉求发展，在产品的基础上和社会各界朋友共同开发新产品共创美好未来。