

雨水污水工程专用砌井模块砖 混凝土砌井模块砖

产品名称	雨水污水工程专用砌井模块砖 混凝土砌井模块砖
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

雨水污水工程专用砌井模块砖 混凝土砌井模块砖 帮助，准备工作主要包括施工前认真阅读设计图纸、提高测量准确度等工作。施工人员应对施工现场进行施工前的考察，做到心中有数，然后对照图纸，做好标注和说明。测量时遵守规范进行施工测量、复测和验收。施工放样要结合周围水文地质状况进行准确的放样。复检合格后方可交付施工。施工进度严格按样桩推进。为避免滑坡和塌方的产生，应对施工主体进行加固。施工中出现避让构筑物的情况应在适当位置增设连接井并用直线连通，其转角应大于135度。

雨水污水工程专用砌井模块砖 混凝土砌井模块砖 说明，检查井砌块是主体施工时应采取标准化施工，做到步步检测，步步支护:(1)支护和隔离工程。为避免边坡塌方，要根据土质性质和地下水文情况确定容许坡度，并且采取相应的支护。雨季施工时，为了防止槽底被水长期浸泡，应采取修建土坝隔离，或者在四周修建隔水沟、隔水井。测量和检验槽底高程时应由专业人员作业。采取机械—人工混合式挖槽，一旦超挖应以耐力高的硬石料补填到设计标准并保证夯实度不小于原基密度。

雨水污水工程专用砌井模块砖 混凝土砌井模块砖 参数，

检查井模块（砌块）规格代码 检查井模块砖尺寸（mm） 每层块数

MY7(700) 314 × 180 × 170
7块

MY8(800) 314 × 180 × 170
8块

MY9(900) 314 × 180 × 170
9块

MY10(1000) 10块	314 × 200 × 170
MY11(1100) 11块	314 × 240 × 170
MY12(1200) 12块	314 × 240 × 170
MY13(1300) 13块	314 × 240 × 170
MY14(1400) 14块	314 × 240 × 170
MY15(1500) 15块	314 × 240 × 170
MY18(1800) 18块	314 × 240 × 170
MY20(2000) 20块	314 × 240 × 170

河北雄军建材制造有限公司，坐落在风景秀丽物产丰富的保定市徐水区。优越的地理区位，宽松的投资环境为我厂的稳步发展奠定了坚实的基础。本厂是集生产、销售市政建材的专业企业，引进先进的生产技术和设备，拥有一支技术精，素质高、经验丰富的职工队伍和管理人员。本厂生产的检查井模块，混凝土模块，检查井砌块，草坪砖，护坡砖，步道砖，路沿石，钢纤维混凝土井盖，钢纤维混凝土井篦子，水泥盖板，排水沟盖板，检查孔盖板等系列产品销往内蒙、东北三省、北京、天津、河南、山东、山西、安徽等地深受客户好评。我厂以质量求生存，以信誉求发展，在产品质量的基础上和社会各界朋友共同开发新产品共创美好未来。