

天诚石膏 装饰用轻质隔墙板价格 装饰用轻质隔墙板

产品名称	天诚石膏 装饰用轻质隔墙板价格 装饰用轻质隔墙板
公司名称	肥城市天诚石膏制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市老城街道办事处北关村旧址
联系电话	18660871772 18660871772

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：肥城市天诚石膏制品厂

实验证明，装饰用轻质隔墙板，轻质墙板能在不做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质墙板背面能保持干燥，装饰用轻质隔墙板价格，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是专业的防水板，有良好的防水，防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。 隔音

具有良好的隔音效果，其隔音效果符合国家住宅的隔音要求，大大高于其他砌砖墙体的隔音效果。

轻质隔墙板安装施工要点

- 1、检查隔墙板的几何尺寸，以符合标准要求为准。
- 2、根据排图，预先40×50×90L型铁件固定在应固定的部位。
- 3、按排图，从一侧开始安装。若隔墙板上 有门窗洞口，就从门窗洞口向两侧开始安装。对准墨线，用撬棍尽力在底部撬动，上端顶紧，板边严实，底部用木楔塞牢，加上加固件。
- 4、安装时，随时检查平整度、垂直度等有关检查的项目。

5、水电埋管铺设应与隔墙板安装同步进行，隔墙板面需要开口时，应在安装前钻孔，洞口不得大于80mm×80mm；水暖吊挂件不能超过80公斤，超过80公斤的吊挂件，必须安装在隔墙板的固定预埋件上。

6、电器接线开关、插座等四周，应用充填料抹平。

7、隔墙板安装后，粘接材料必须干燥，才能进行下道工序，正常需要安装之日起10-15天方能进行装饰。

8、安装好的隔墙板面不得起皮、掉角、空鼓和裂缝，按每面墙的平面计算，达到建筑中级抹灰。

近年来住宅建筑中广泛运用预制混凝土内隔墙板技术。在叠合板吊装前，内隔墙板先安装就位，板内埋件与结构墙体采用电焊连接，内隔墙板安装时找正扶直工作劳动强度大、需要劳动力人员数量多，装饰用轻质隔墙板厂家，且须待焊接连接好后才能摘去吊钩，装饰用轻质隔墙板生产商，生产效率低。为了克服上述缺陷，我们在生产实践中采用自制简易吊装工具进行隔墙板的安装，通过应用取得了保证质量、提、安全可靠的效果。

天诚石膏(图)-装饰用轻质隔墙板价格-装饰用轻质隔墙板由肥城市天诚石膏制品厂提供。行路致远，砥砺前行。肥城市天诚石膏制品厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!