

石家庄机制供水检查井砌块砖厂家 混凝土检查井砌块 支持验厂 支持定制

产品名称	石家庄机制供水检查井砌块砖厂家 混凝土检查井砌块 支持验厂 支持定制
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

石家庄机制供水检查井砌块砖厂家 混凝土检查井砌块 支持验厂 支持定制，市政给水管道工程施工中的质量控制，给水管道施工的工序有很多，大致分为:放样测量、开挖沟槽、安装管道、试验压水以及回填沟槽等等。通常管道施工都位于地下，属于地下工程，工程点和工程线路多而复杂，并且施工技术也很复杂，在不同的情况下需要使用不同的施工处理方法和施工材料，所以为了达到高质量的管道工程，就必须要有科学的设计和施工工艺，除此之外，还需要详细的组织和管理措施。

机制供水检查井砌块砖厂家 混凝土机制检查井，开挖沟槽之前，需要测量放样设置水准桩点和控制点，这在测量放线的时候是必要的。合理设置桩点的位置，方便在各个区段进行管线施工，不仅要有利于保存，而且还要离管线轴线近，避免不便于引测控制放线与标高。开挖沟槽的时候，需要时时刻刻注意控制槽的轴线与标高。

石家庄机制供水检查井砌块砖厂家 混凝土检查井砌块 支持验厂 支持定制，在开挖沟槽之前，需要了解该地区已经存在的管道线和电缆线的埋埋位置，有利于对已有线路的迁移和保护，确保开挖沟槽的工作顺利进行。开挖的边坡比例应该针对现场的地质条件与管槽深度进行设计，通常是0.75 - 0.1。例如，台阶法用于需要将边坡开挖的较大时。在完成开挖工作以后，需要严格按照已经设定好的标高修理沟底，使其变得平整，并且没有塌方、积水和浮土。实际的施工过程中，开挖沟槽在接近沟底的时候常常需要留有15 - 20cm的厚土，这些厚土由人工清理，直到到达设计的标高为止倘若出现了局部超挖的现象，应该使用相同的土壤进行填补，并且夯实到天然的密度，还可以使用砂土进行填补，将砂土分层次的夯实即可。但是在坚硬的岩层上把沟槽底部凿平，并且达到设计的标高不是一件容易的事，这时需要超挖30 - 50cm左右，然后使用粗砂将其填平夯实至设计标高。如果当时的地下水位较高或者正处于雨季，需要采取有关措施进行排水。在沟槽中施工的过程中，槽内不能有积水，并且保证施工现场的水位在工作面2m以下。通常会在沟槽的附近设置一些管井，用水泵将管井与管槽内的水抽走，降低水位，这种方法叫做井点降水。为了避免沟槽长时间暴露之后会导致基槽变形，应该减少沟槽的晾晒时间，所以当管槽开挖完成以后，需要立刻将管道安装好并回填沟槽。

