

# 车库地坪漆施工工艺流程

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 车库地坪漆施工工艺流程                        |
| 公司名称 | 北京金地彩装饰工程有限公司                      |
| 价格   | 26.00/平方米                          |
| 规格参数 | 金地彩:地下车库地坪漆<br>基层强度:高强度<br>产品性能:优越 |
| 公司地址 | 北京丰台区分中寺周庄路111号                    |
| 联系电话 | 01057119629 13011898129            |

## 产品详情

### 一、地坪表面的处理

- 1、新竣工的工业水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除停车场内的积水，并使潮湿处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2-2.5mm，含水率在6%以下。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补披刮，实干后打磨吸尘。
- 9、清理完的厂房内水泥地面应无尘、无水、无油污。

### 二、涂饰环氧封闭底漆

- 1、在处理清洁、平整的水泥地面，采用喷涂或滚涂环氧封闭底漆一道。
- 2、环氧封闭底漆的特性:有很强的渗透性和极好的附着力，耐腐蚀，与中涂漆或面漆的接着力好。

- 3、涂刷要求:在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 4、局部漏涂可用刷子补涂、表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好。
- 5、两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟后使用。
- 6、混合后的涂料使用期为8小时，时间过长易胶化。
- 7、使用普通固化剂施工温度在5~35 进行，低于5 需使用低温固化剂，否则不能进行施工。
- 8、环氧封闭底漆的干膜厚度10-15  $\mu\text{m}$ ，覆盖率为0.14kg/m<sup>2</sup>。

### 三、刮涂无溶剂环氧中涂漆

在有漆膜厚度要求的情况下，必须采取刮涂无溶剂环氧中涂漆来达到漆膜厚度的要求，同时可以使地面的平整度增加，又可以增强整个地坪的机械强度。

- 1、采用刮涂的施工方法，施工时将A组份初步搅匀后，再将B组份倒入A组份，然后充分搅拌3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为30分钟(25 )。
- 2、被涂物含水率大于8%，涂装场所地表温度低于5 ，高于35 ，相对湿度大于80%，应避免施工。
- 3、施工一道中涂漆，实干后，经打磨清理，再刮涂第二道中涂漆。
- 4、施工前涂料温度应保持在20 左右。

### 四、镗涂无溶剂环氧自流平面漆

- 1、在涂刷完底漆、无溶剂环氧中涂漆实干后。
- 2、镗涂一道无溶剂环氧自流平面漆。
- 3、施工时先将A组份初步搅匀后，再将B组份倒入A组份，然后充分搅拌3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为25分钟(25 )。现用现配、用多少配多少。整个漆面一次性施工完。
- 4、被涂物含水率大于8%，涂装场所地表温度低于5 ，或高于35 ，相对湿度大于80%，应避免施工。
- 5、施工面漆结果后，防尘、封闭现场。
- 6、施工完成24小时可使用(25 )
- 7、漆膜养护时间为7天(25 )(可以正常使用)7天内禁止用沾水或其他化学品的拖布清理。
- 8、施工前涂料温度应保持在20 左右。