

天津砌井砌块砖与砌井模块砖生产厂家

产品名称	天津砌井砌块砖与砌井模块砖生产厂家
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

天津砌井砌块砖与砌井模块砖生产厂家，河北雄军建材制造有限公司，坐落在风景秀丽物产丰富的保定市徐水区。优越的地理区位，宽松的投资环境为我厂的稳步发展奠定了坚实的基础。本厂是集生产、销售市政建材的专业企业，引进先进的生产技术和设备，拥有一支技术精，素质高、经验丰富的职工队伍和管理人员。本厂生产的检查井模块，混凝土模块，检查井砌块，草坪砖，护坡砖，步道砖，路沿石，钢纤维混凝土井盖，钢纤维混凝土井篦子，水泥盖板，排水沟盖板，检查孔盖板等系列产品销往内蒙、东北三省、北京、天津、河南、山东、山西、安徽等地深受客户好评。我厂以质量求生存，以信誉求发展，在产品的基础上和社会各界朋友共同开发新产品共创美好未来。

天津砌井砌块砖与砌井模块砖生产厂家，

施工完毕后做闭水试验，污水全部进行闭水试验，雨水 $D < 700\text{mm}$ ，全部进行闭水试验， $D \geq 700\text{mm}$ 的按井段数量抽验1/3。应该按照井的间距确定闭水试验的管段，且长度不宜大于1.0km，并应该带井进行试验。闭水试验前应把管道内的杂物清理干净，并对管道及检查井进行外观质量检查。管道未填土且沟槽内无积水。所有试验管段敞口应封闭，不得有渗水现象。管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留进水管以外，应封堵坚固，不得渗水。试验管段应做好水源引接和排水等疏导方案。闭水时，试验管段灌满水后的浸泡时间不应少于24h，并且试验水头应满足要求。从试验水头达规定水头开始计时，观测管道的渗水量，直到观测结束时，应不断地向试验管段内补水，保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得少于30min，渗水量不超过允许值试验合格。